

SMLOUVA O DÍLO č. 02/2026

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení staveb v platném znění, kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1. Objednatel (firma): Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
sídlo: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
IČ: 494 54 544
DIČ: CZ49454544
Jednající ředitelem a.s.ing. Pavlem Zabadalem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka č. 1168
bankovní spojení: Komerční banka Hodonín
číslo účtu: 2200671/0100

na straně jedné jako objednatel a

2. Zhotovitel (firma): Ing. Medek – Moravský zeměvrtný závod s.r.o.
sídlo: Uhřice 58, 696 34 Uhřice
IČ: 06907211
DIČ: CZ06907211
Oprávněná osoba: Ing. Jaromír Medek, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem
v Brně oddíl C, vložka 105043
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2901403244/2010,

na straně druhé jako zhotovitel

I.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na jímacím území Milokoš' tyto práce:

- realizace zakázky „Milokoš' – vodní zdroj“, SO – 01 Náhradní vrtvy (vrtné práce včetně vystrojení jímacích vrtů) takto:

vrtné práce 10-ti nových vrtaných studní o hloubce 12,5-16,5m dle zpracované projektové dokumentace. Na studnách budou provedeny expresní testovací práce, jejichž cílem je ověřit jejich funkčnost a příp. upřesnit podmínky pro další využití jímacích objektů.

Průměr vrtání 820mm, jádrově, spirálově, bez výplachu. Pažení min.o vnitřním ϕ cca 530mm bude zaříznuto do polohy zvětralé podložní skalní horniny v hloubce cca 3m pod bází kvartéru. Zároveň bude tato dolní část vrtu, zahloubená cca 3,0m v jílech, vystrojená neperforovanou výstrojí (kalník).

Vystrojení vrtu:

- ocelová zárubnice o průměru cca 530mm, vyvedená cca 0,5m nad terén, s přírubou a poklopem.

- VUGI filtry o průměru 360/300mm

- kalník – ocelová zárubnice prům. 530mm se zatlačecím hrotem, délka cca 3m, bude umístěna v jílech pod bází kvartéru.

V dolní části jímacích objektů, do úrovně cca 7 m pod terénem, bude proveden obsyp práným štěrkem. V úseku 1,8-7,0m bude provedeno odtěsnění mezikruží cementací nebo jílováním

granulovaným bentonitem. Svrchní část mezikruží bude zasypána záhozem vyvrtaného materiálu.

Vytěžená zemina není považována a za odpad a bude ukládána na deponii v místě prací. Po ukončení vrtných prací budou vrty vyčištěny aerliftem a bude na nich provedena čerpací zkouška.

Zhotovitel se zavazuje výše uvedené práce provést řádně, ve sjednaném termínu bez faktických chyb a nedostatků a dle platných norem a předpisů.

Objednatel se zavazuje k řádnému spoluplnění, zejména k převzetí provedeného díla a k zaplacení smluvní ceny včetně DPH za podmínek, stanovených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.

Cena díla specifikovaného v čl. I. této smlouvy je sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění, v položkovém dělení dle nabídky zhotovitele ze dne 22.1.2026 a činí :

CELKEM	4,360.330,--Kč
DPH 21%	915.669,30Kč
Celkem s DPH 21%	5,275.999,30Kč
(slovy: pětmilionůdvěstěsedmdesátpěttisícdevětsetdevadesátdevětkoruntrícethaléřůčeských)	

Celková sjednaná cena může být zvýšena pouze za těchto podmínek:

- a) dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude cena změněna v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění,
- b) dojde-li ke změnám v rozsahu vrtných prací nad výše stanovený rámec nebo ke změně v souvislosti s jiným geologickým profilem a bude-li objednatel s těmito vícepracemi v rámci provádění srozuměn nebo bude-li je požadovat

Cena díla v případě b) pak bude upravena pro vrtné práce dle výše stanovené jednotkové ceny vrtu, pro ostatní práce dle smluvních cen.

Jiné podmínky pro změnu ceny sjednány nejsou.

Cena skutečně provedených prací a dodaných materiálů bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle projektového položkového rozpočtu. Soupis prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (v písemné nebo v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě přiložen k daňovému dokladu.

Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Konečná faktura bude zhotovitelem předána po řádném předání předmětu díla a odstranění veškerých vad a nedodělků. Konečná faktura bude obsahovat celkovou sjednanou cenu bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech uhrazených faktur záloh a částku zbývající k úhradě. Platba konečné faktury bude provedena do 30 ti dnů od předání díla.

Zaplacením konečné faktury objednatelem zhotoviteli přechází vlastnické právo k předmětu díla na objednatele s tím, že objednatel je oprávněn dílo použít pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.

V případě nedodržení termínu plnění zhotovitelem, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu úhrady objednatelem má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

V případě, že se vyskytnou reklamace na hotovém díle, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejich odstranění v termínu do 5ti pracovních dnů od data obdržení oznámení o reklamaci od objednatele. V případě nedodržení termínu zahájení prací zhotovitelem, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla oprávněné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

III.

Termín zahájení terénních prací byl stanoven na březen 2026.

Termín dokončení prací byl stanoven na březen 2027.

IV.

Veškeré změny obsahu či rozsahu smlouveného předmětu plnění budou předem projednány a odsouhlaseny. Taková dohoda musí mít formu písemného číslovaného dodatku k této smlouvě a bude obsahovat také dohodu o úpravě ceny za dílo a termínu dokončení díla.

Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

V.

Dílo je provedeno jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. Předání předmětu díla se uskuteční v místě provádění díla. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla objednateli.

Dodané výrobky (zboží, materiály) budou splňovat ustanovení Nař.vl.č. 163/2002 Sb. dále N.V. č.378/2001 Sb a č. 146/2024 Sb. a zákon č. 22/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Při pracích budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v aktuálních platných předpisech, platná ekologická legislativa, příslušné standardy, uvedené v zadávací dokumentaci, nebo stavební dokumentaci a standardy VaK Hodonín.

V průběhu prací bude veden stavební deník.

VI.

Objednatel je povinen předat povolení vstupu na staveniště a staveniště, které bude prosto právních vad a práv třetích osob v den zahájení prací a odpovídá za výběr místa pro vrtné práce a dále veškerou stavební dokumentaci. Povolení vstupu na staveniště bude provedeno protokolárním předáním staveniště. U předání staveniště bude zhotovitel proškolen k provádění činností v ochranném pásmu vodního zdroje.

Objednatel je povinen zajistit základní vytýčení staveniště včetně vytýčení nadzemních a podzemních sítí a ochranných pásem nejpozději do data předání staveniště. Objednatel prohlašuje, že místo vytýčené pro vrt je prosté nadzemních i podzemních sítí a vedení.

Objednatel je povinen zajistit zdroj elektrické energie pro staveniště a maringotky zhotovitele. Elektrickou energii i vodu je objednatel povinen zajistit na své náklady. Technické podmínky odběru energie a umístění zařízení staveniště bude upřesněno pochůzkou v terénu a následně zápisem v protokolu o předání staveniště.

Objednatel bere na vědomí, že vrtná souprava má hmotnost 25 tun. Nájezd a pohyb na lokalitě proto není možný v případě větších dešťových srážek. Objednatel pro takový případ zajistí panely pro panelovou plochu pro vrtbu o velikosti 3 x 10m a v případě potřeby provede zpevnění přístupové komunikace.

Objednatel prohlašuje, že případné škody na pozemcích na lokalitě Milokošť a příjezdové nezpevněné komunikaci k pozemku způsobené nájezdem a pohybem vrtné soupravy a techniky na lokalitě, nebude následně po zhotoviteli uplatňovat.

Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli maximální možnou součinnost.

VII.

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat v ochranném pásmu vodního zdroje Milokošť a bere na vědomí veškeré podmínky ochrany podzemních vod. U předání staveniště bude proškolen k provádění prací v ochranném pásmu vodního zdroje.

Zhotovitel se zavazuje, že v ochranném pásmu vodního zdroje bude vykonávat pouze práce související s provedením předmětného díla, uvedenými v této smlouvě.

Zhotovitel bude respektovat obecnou i speciální ochranu podzemních vod.

Zhotovitel bude respektovat veškeré další pokyny objednatele.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Vytěžený materiál není považován za odpad ve smyslu tohoto ustanovení.

Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí dle zákonných nařízení, úprav a vnitřních směrnic firmy.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.vak-hod.cz. Subjekt údajů podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Zhotovitel prohlašuje, že plní všechny povinnosti vyjmenované v čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na konstrukci provedeného díla v délce 60 měsíců od termínu předání díla. Záruky na dílo zanikají při zásahu do konstrukce díla. Zhotovitel neodpovídá za škody a důsledky způsobené nevhodným používáním díla či třetími osobami a za škody způsobené neodvratitelnými událostmi.

VIII.

Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídané, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

Tato smlouva může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou smluvních stran. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do doby ukončení smlouvy o dílo všechny práce, provedené do data ukončení platnosti této smlouvy. Objednatel se pro tento případ zavazuje zhotoviteli uhradit takto vyčíslené práce uvedené v příslušném účetním dokladu */faktuře/* ve stanovené lhůtě.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a českým právem. Případné spory z této smlouvy budou řešit české soudy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a váženým projevem jejich vůle, že ji neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují v jejím závěru své vlastnoruční podpisy.

V *Hodoníně* dne *9.3.2016*


**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

.....
Ing. Pavel Zabadal
ředitel a.s.


.....
Ing. Jaromír Medek
jednatel

**Ing. Medek
-Moravský zeměvětrný závod a.s.o.
Uhlíče 58
696 34
IČ 089 02 271**

Popis	jednotka	cena za jednotku	počet	cena celkem bez DPH
Přípravné práce, zřízení staveniště,	ks	25000	1	25000
Dopravní náklady na stěhování soupravy, nářadí a vybavení	km	125	100	12500
Montáž a demontáž vrtné soupravy na vrtu	ks	5000	10	50000
Dopravní náklady na stěhování zárubnic, obsypu, filtrů, výstroje	km	75	100	7500
Vrtání ϕ 820	m	10000	150	1500000
Pažení, odpažení manipulačními výpažnicemi	m	2000	150	300000
Dodávka výstroje ocel 530mm	m	5665	70	396550
Výstrojení – svařování, montáž	m	200	150	30000
VUGI filtry	m	18400	50	920000
Nerezové kroužky na utěsnění filtrů	ks	2000	40	80000
Kalník se zatlačecím hrotem	m	6977	30	209310
Obsyp fce 16-32mm, včetně dovozu a obsypání	m	959	80	76720
Jílocementové těsnění	m	3000	45	135000
Pískový přechod	m	350	10	3500
Zához vytěženým materiálem	m	150	15	2250
Odpískování airliftem	den	8000	30	240000
Čerpací zkoušky	den	5000	70	350000
Stoupačí zkoušky	den	1000	7	7000
Likvidace staveniště	ks	15000	1	15000
Projekt průzkumu celkem bez DPH				4360330
DPH 21%				915669,3
Celkem s 21% DPH				5275999,3



Ing. Medek
Moravský zeměvěrný závod s.r.o.
Uhřetice 58
696 34
IČ 069 07 211