



Číslo smlouvy Zhotovitele: 2525

Číslo smlouvy Objednatel 1:

Číslo smlouvy Objednatel 2:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky včetně prostranství před Poliklinikou ve Veselí nad Moravou“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Název:	Město Veselí nad Moravou
Zastoupená:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Bankovní spojení:	35-4612330287/0100; Komerční banka, a.s.
Tel:	Ing. Lenka Jahodová, zastoupení ve věcech technických, tel: 518 670 121
E-mail:	lahodova@veseli-nad-moravou.cz
Datová schránka:	ismbss3

dále jen „Objednatel 1“,

Název:	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Zastoupená:	Ing. Pavel Zabadal, ředitel společnosti
Sídlo:	Purkyňova 2933/2, 69511 Hodonín
IČO:	49454544
Bankovní spojení:	2200671/0100; Komerční banka, a.s.
Tel:	+420 518 305 911
E-mail:	vak@vak-hod.cz
Datová schránka:	a2pgx2s

dále jen „Objednatel 2“

a

Název:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Zastoupená:	Ing. Jan Čech, jednatel společnosti
Sídlo:	Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 69801
IČO:	26229455
Bankovní spojení:	2622945550/5500; Raiffeisenbank, a.s.
Tel:	+420 518 322 685
E-mail:	vhsjavor@vhsjavor.cz
Datová schránka:	d3pa5kq

dále jen „Zhotovitel“

Pokud není stanoveno jinak, jsou Objednatel 1 a Objednatel 2 v této smlouvě označováni jako Objednatel. Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že
 - a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky včetně prostranství před Poliklinikou ve Veselí nad Moravou“ (dále rovněž jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“),
 - b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Účelem smlouvy je rekonstrukce vodohospodářských objektů v ulicích Kollárova a U Polikliniky v obci Veselí nad Moravou. Vodohospodářský objekt je rozdělen na dva samostatné objekty, a to kanalizace (SO 301) a vodovod (SO 302).
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 15.000.000,- Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou;
 - 6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.
7. Vymezení pojmů:
 - a) Objednatelem je zadavatel 1 a zadavatel 2 po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel/subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **vodohospodářských objektů v ulicích Kollárova a U Polikliniky v obci Veselí nad Moravou** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky včetně prostranství před Poliklinikou, jejímž zpracovatelem je Ing. Adolf Jebavý, IČO: 64313743 se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, která byla součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“);
 - 1.3. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
 - 1.4. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a
 - 1.5. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 160 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
 - povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
 - 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, objednatel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelům Zhotoviteli; mimo jakékoliv platby a poplatky spojené se zvláštním užíváním komunikací a obdobných administrativních poplatků,
 - 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se

- zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP;
 - 2.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
 - 2.1.9. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy,
 - d) rizika BOZP.
- 2.2. V průběhu realizace stavby:
- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
 - 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
 - 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
 - 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chráničů před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
 - 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcem inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“ (mimo jakékoliv platby a poplatky spojené se zvláštním užíváním komunikací a obdobných administrativních poplatků); o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
 - 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelům a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
 - 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
 - 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,

- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem,
- 2.2.14. uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“ (dále také jako „**DSPS**“).

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) celková situace včetně přívodů, přípojek v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení (i v digitální podobě),
- d) protokol o zaškolení personálu Objednatele, resp. personálu provozovatele potvrzený Objednatel nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele, resp. provozovatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatel. Všechny návody

a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
 - 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
 - 2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
 - 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,
 - 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.15. Stavební deník;
 - 2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na toho objednatele, který příslušný stavební objekt dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy financuje, a to okamžikem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Každý objednatel se tak stává výlučným vlastníkem části díla, kterou financoval, a nevzniká mezi objednateli spoluvlastnictví k dílu. Odpovědnost za případné škody nese do doby předání díla Zhotovitel (viz odst. 3 tohoto článku).
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatel 2 nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel 2 Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

1. Místo realizace: Jihomoravský kraj, obec Veselí nad Moravou, katastrální území Veselí-Předměstí, stavbou dotčené parcely: 4723/6, 4722/2, 4722/58, 1305/13, 5010/1, 5010/4, 5010/2, 1305/1, 5009/2, 5009/3, 4722/70, 4722/57, 4722/56, 1304/4, 1304/6, 4722/68, 4722/69, 4722/55, 1304/1, 4723/5, 4723/70, 4722/83, 4723/66, 4723/1, 4723/54, 4723/184, 4722/5, 4722/23, 4722/24, 4722/25, 4722/26, 4722/29, 4722/30, 4722/34, 4722/35, 4722/37, 4722/38, 4722/80, 4722/81, 4722/142, 4722/42, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla nejpozději do **150 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel 2 vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a ten je povinen tak učinit do 14 dnů od této výzvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 7 dnů od protokolárního převzetí staveniště. Doba, po kterou nebudou stavební práce realizovány z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 6 a XVIII. odst. 1 této smlouvy, se do výše uvedené lhůty nezapočítává. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. K převzetí staveniště vyzve Objednatel 2 zhotovitele nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XXI. odst. 2 této smlouvy. Tato lhůta může být ve výjimečných případech, např. při nepříznivých klimatických podmínkách (zejména v zimním období), resp. vyhlášení nouzového stavu, či živelných pohromách, prodloužena, případně může být prodloužena, dohodnou-li se tak smluvní strany.
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle

časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo z důvodu nedostatku finančních prostředků kdykoliv v průběhu provádění díla dle této Smlouvy vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že k přerušení provádění díla ze shora uvedeného důvodu dojde opakovaně a délka přerušení v součtu přesáhne 2 měsíce. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli automaticky nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla (Po dohodě stran je možná fakturace přiměřených účelně vynaložených nákladů plynoucích z přerušení realizace díla). O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
8. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
 - a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
 - i. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5°C ; nebo
 - ii. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod -10°C ; nebo
 - iii. v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
 - iv. v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován déšť trvající po dobu více 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod; nebo
 - b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této

smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadě nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i) až (iii) výše nebo o dobu, po kterou trvala překážka vymezená pod písmenem b. výše. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Stavební objekty	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
SO 301 Kanalizace – Jednotná kanalizace	3 797 000,37	797 370,08	4 594 370,45
SO 301 Kanalizace – Dešťová kanalizace	1 191 905,14	250 300,08	1 442 205,22
SO 301 Kanalizace – Kanalizační přípojky	819 567,09	172 109,09	991 676,18
SO 302 Vodovod – Vodovodní řady	847 645,86	178 005,63	1 025 651,49
SO 302 Vodovod – Vodovodní přípojky	1 580 375,08	331 878,77	1 912 253,85
SO 302 Vodovod – Vnitřní vodovod k zubařům	86 622,46	18 190,72	104 813,18
VON – Vedlejší a ostatní náklady	173 000,00	36 330,00	209 330,00
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	8 496 116,00	1 784 184,36	10 280 300,36

2. Stavba je členěna na objekty, přičemž Objednatel 1 a Objednatel 2 se podílí na finančním zajištění následovně:

Objednatel 1 zodpovídá za finanční zajištění objektů:

SO 301 Kanalizace:

- Dešťová kanalizace,
- Přípojky kanalizace,

SO 302 Vodovod:

- Vodovodní přípojky,
- Vnitřní vodovod k zubařům,

VON Vedlejší rozpočtové náklady;

Objednatel 2 zodpovídá za finanční zajištění objektů:

SO 301 Kanalizace:

- Jednotná kanalizace,

SO 302 Vodovod:

- Vodovodní řady.

3. Cena jednotlivých stavebních objektů i celková nabídková cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná (vyjma případů uvedených v odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy) a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluvném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
4. Cena jednotlivých stavebních objektů i celková nabídková cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně objektů jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
6. V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smluvného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny objektu uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny objektu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny

uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byla zpracován rozpočet (RTS, a.s. nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny položky či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu objektu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny objektu vč. min. stručného odůvodnění těchto změn.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
11. Za předpokladu, že budou dány důvody pro aplikování režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), se Zhotovitel zavazuje oznámit tuto skutečnost Objednateli. Pokud bude stranami odsouhlaseno uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti tak Daň odvede Objednatel a za správné stanovení sazby odpovídá Objednatel. V souladu s tím vystaví Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi (zejm. bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“). V případě dohody smluvních stran o aplikaci přenesené daňové povinnosti má ustanovení čl. VII.11. smlouvy přednost přede všemi smluvními ujednáními, které jsou s tímto ustanovením v rozporu.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. Objednatel 1 a 2 se dohodli, že každý z nich je zavázán samostatně k úhradě ceny díla vztahující se k části díla specifikované v čl. VII. odst. 2 této smlouvy (tj. k příslušnému stavebnímu objektu). Povinnost k úhradě ceny díla je tedy mezi objednateli rozdělena dle věcného rozsahu jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel je proto oprávněn vystavovat faktury samostatně vůči jednotlivým objednatelům, a to vždy pouze v rozsahu prací a dodávek týkajících se jejich stavebního objektu. Každý objednatel odpovídá pouze za úhradu své části ceny díla; vůči Zhotoviteli neodpovídají objednatelé za závazky ostatních objednatelů.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy předložit objednatelům ke schválení věcný a finanční harmonogram provádění díla, a to samostatně pro každý stavební objekt dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Věcný a finanční harmonogram bude sloužit jako závazný podklad pro kontrolu postupu výstavby a pro vystavování dílčích faktur. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem; změny harmonogramu jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení objednateli. Pokud by změna harmonogramu měla za následek změnu

termínu dokončení díla, rozsahu díla nebo ceny díla, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.

3. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací za jednotlivé stavební objekty a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Nebude-li součástí daňového dokladu/faktury soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, je Objednatel oprávněn postupovat dle odst. 9 tohoto článku.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících z ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodloužení.
6. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, ve výši odpovídající tomuto vadnému plnění. V případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodloužení.
7. Jednotlivé faktury musí být vystaveny zvlášť pro Objednatele 1 a zvlášť pro Objednatele 2 v souladu s rozdělením stavby dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo smlouvy (vč. data uzavření smlouvy);
 - b) označení objednatele, jeho sídlo, IČO a DIČ
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - h) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - i) fakturovanou částku a výši pozastávky;

j) označení díla;

k) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci provedených prací na jednotlivých stavebních objektech ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečná faktura“

b) celkovou sjednanou cenu pro daného objednatele bez DPH a celkovou výši DPH

c) soupis všech uhrazených faktur daným objednatelem rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH

d) částku zbývajících k úhradě daným objednatelem rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je příslušný objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

10. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 8. tohoto článku objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.

11. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel 2 předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídat staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby během všech prací spojených s realizací díla nebyla omezena přístupnost a provozní činnost dotčeného objektu stanice záchranné služby, popř. mateřské školky a školy. Veškeré stavební a související činnosti musí být prováděny způsobem, který neohrozí ani neomezí nepřetržitý provoz a dostupnost stanice pro zajištění záchranných služeb. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s provozovatelem stanice a bezodkladně reagovat na jejich připomínky. V případě nutnosti dočasného omezení přístupu je zhotovitel povinen zajistit náhradní způsoby a trasy přístupu tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zdržení poskytování záchranné služby.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout

o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptaci Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude sledováno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 164 odst. 1 a 2 stavebního zákona odborně stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat minimální požadavky Objednatel na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Objednatel požaduje, aby se zhotovitelem uvedení členové týmu, jejichž kvalifikaci se prokazoval v průběhu zadávacího řízení, podíleli na realizaci dle určených pozic v realizačním týmu.
10. Objednatel 2 je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a stavebním zákonem. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoli sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoli závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi informovat K-BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které (jako zhotovitel stavby – stavební podnikatel se svými případnými podzhotoviteli) zvolil. O skutečnosti informování K-BOZP je zhotovitel povinen informovat v téže lhůtě objednatel.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Kontrolní dny:

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatel a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatel včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatелеm vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatel nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatel, zástupce Zhotovitel, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitel na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatel, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatel s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatel.
18. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
19. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
20. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatel. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitel předloženou v rámci výběrového řízení.
21. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálů, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatel uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.
22. Zhotovitel má právo s ohledem na změny rozsahu díla, nebo s ohledem na zásahy Objednatel do původního plánu organizace výstavby, požadovat objektivní a odůvodněné zvýšení ceny položky o hodnotu přímo vztahující se k dotčeným změnám a rovněž má právo požadovat prodloužení termínů realizace díla s ohledem na charakter a obsah výše uvedených změn. Na těchto změnách se musí dohodnout všechny smluvní strany a změnit dotčená ustanovení Smlouvy dodatkem k této Smlouvě, přičemž změny musí být objektivně odůvodněné a v intencích ustanovení § 222 ZZZV.

23. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla kanalizace a vodovod je strategickou součástí veřejné vodovodní sítě v obci Veselí nad Moravou, prostřednictvím které je objednatel coby vlastník a provozovatel této veřejné vodovodní sítě povinen zabezpečovat služby (zásobování pitnou vodou) smluvním odběratelům. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel musí plnit své závazky vůči těmto odběratelům a postupovat v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci. Zhotovitel je povinen při vyhotovování díla šetřit práva koncových odběratelů.
24. Zhotovitel při provádění díla bude postupovat v souladu s navrženou etapizací, která je součástí „Zásad organizace výstavby“, popř. po dohodě se zástupcem objednatele i jinak, avšak vždy za zajištění přístupu k stanici záchranné služby.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku do 5 kalendářních dnů od provedení zápisu. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele 2 k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku. Převzetí celého díla (všech stavebních objektů) zajišťuje Objednatel 2.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (v případě výskytu vad a nedodělků bránících užívání díla), což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli 2 bez vad a nedodělků. Objednatel 2 má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel 2 dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla. U stavebních objektů financovaných Objednatel 2 musí být poskytována záruka minimálně v délkách stanovených závaznými normami Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s..
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné (s ohledem na technické, klimatické, technologické podmínky nebo dodací lhůty) nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran (s ohledem na technické, klimatické, technologické podmínky nebo dodací lhůty).

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo (do konce původní záruky). Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady všemi smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla (dokončení prací) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním termínu dokončení tzv. uzlového bodu (milníku) časového harmonogramu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý uzlový bod.
4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením prací v termínu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
8. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
9. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za zhotovitele ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky

Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

10. V případě změny člena týmu zhotovitele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační způsobilost v zadávacím řízení, provedené bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 10 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
12. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
14. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu ani na náhradu škody, či na jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, pokud takový právní nárok vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
15. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty. Sjednanými smluvními pokutami tedy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
16. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
17. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel předloží Objednateli 2 bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 10 % celkové nabídkové ceny díla bez DPH (v původním znění smlouvy, bez vlivu případných dodatků) dle článku VII. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel předloží bankovní záruku nejpozději v den převzetí staveniště od Objednatele. Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla.
2. V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.

3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu.
4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 10 % celkové nabídkové ceny díla bez DPH (v původním znění smlouvy, bez vlivu případných dodatků) dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatel 2 čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

5. Bankovní záruky dle tohoto článku mohou být nahrazeny i složením finančních prostředků ve výši hodnoty bankovních záruk na účet Objednatel.

XVIII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatel o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více než 30 dní, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení, a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou všech smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové

informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
15. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Profil zadavatele je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a sdělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
16. Smluvní strany výslovně berou na vědomí stanovené mezinárodní sankce EU vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s nimi se Zhotovitel zavazuje nevyužívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím.

XX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovní právní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 10 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Je-li kterákoliv ze smluvních stran povinná uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena v 8 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel 1 obdrží dvě, Objednatel 2 obdrží dvě a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
 Příloha č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky
 Příloha č. 5 - Stavební povolení
 Příloha č. 6 - Pojistná smlouva
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Hodoníně dne 31. 10. 2025

Objednatel 1:	Město Veselí nad Moravou: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  Digitální podpis: 07.11.2025 08:28
Objednatel 2:	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.: Ing. Pavel Zabadal, ředitel společnosti	 Digitálně podepsal ING. Pavel Zabadal Datum: 2025.11.05 14:46:40 +01'00'
Zhotovitel	Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. Ing. Jan Čech, jednatel společnosti	ing. Jan Čech  Podpis Ing. Jan Čech DN: cn=Ing. Jan Čech, c=státní správa, ou=stavby Javorník CZ s.r.o., ou=0030, o=stavby@stavby.cz Datum: 2025.11.05 07:24:18 +01'00'

S uzavřením této smlouvy souhlasila

Rada Města Veselí nad Moravou

na své 78. schůzi dne 29. 10. 2025

usnesením 11/78/RMV/2025

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument SoD_Město_VaK_VHS Javorník.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 175705916-578785-251107091417. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 111

Vstupní dokument byl:

- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.11.2025 08:29:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.11.2025 08:34:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 0D F4, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jan Čech, jednatel, 5030, Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.11.2025 08:29:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.11.2025 08:34:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6A 46 71, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu ING. Pavel Zabadal, 274, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 07.11.2025 08:29:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.11.2025 08:34:49. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 60 15 18, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta, vedení, 2000, Město Veselí nad Moravou. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 07.11.2025 08:29:00. Údaje o časovém razítku: 07.11.2025 08:29:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 C2 21, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.

Konverzi provedl subjekt: Město Veselí nad Moravou, IČ: 00285455

Pracoviště: Město Veselí nad Moravou

Datum vyhotovení: 07.11.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Petra Finferová

Otisk úředního razítka:



175705916-578785-251107091417

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledně.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotného vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednotnost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace průběhu stavby především:

- K zakrývaným konstrukcím,

- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD/DVD/FLASH) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců smluvních stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel kladě důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci převzetí díla, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		69801.2 Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky	
Objednatel:		Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69801 Veselí nad Moravou	IČO: 00285455 DIČ: CZ00285455
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s.r.o. Benátky 17 698 01 Veselí nad Moravou	IČO: 26229455 DIČ: CZ26229455
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 925 697,10
PSV			356 911,51
MON			40 507,39
Vedlejší náklady			105 000,00
Ostatní náklady			68 000,00
Celkem			8 496 116,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 496 116,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 784 184,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 280 300,36 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro anotovanou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
301	Kanalizace	0,00	5 808 472,60	1 219 779,25	7 028 251,85	68
1	Jednotná kanalizace	0,00	3 797 000,37	797 370,08	4 594 370,45	45
2	Dešťová kanalizace	0,00	1 191 905,14	250 300,08	1 442 205,22	14
3	Kanalizační přípojky	0,00	819 567,09	172 109,09	991 676,18	10
302	Vodovod	0,00	2 514 643,40	528 075,11	3 042 718,51	30
1	Vodovodní řady	0,00	847 645,86	178 005,63	1 025 651,49	10
2	Vodovodní přípojky	0,00	1 580 375,08	331 878,77	1 912 253,85	19
3	Vnitřní vodovod k zabudům	0,00	86 622,46	18 190,72	104 813,18	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	173 000,00	36 330,00	209 330,00	2
1	VON: vodovod a kanalizace	0,00	173 000,00	36 330,00	209 330,00	2
Celkem za stavbu		0,00	8 496 116,00	1 784 184,36	10 280 300,36	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 676 527,13	55,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			156 353,50	1,8
5	Komunikace	HSV			7 308,50	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			661,50	0,0
8	Trubní vedení	HSV			2 370 943,69	27,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			60 094,20	0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			80 300,00	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			64 988,37	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			167 168,62	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			13 909,68	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			30 165,83	0,4

721	Vnitřní kanalizace	PSV			221 468,00	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			91 368,00	1,1
M23	Montáže potrubí	MON			40 507,39	0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			332 351,59	3,9
VN	Vedlejší náklady	VN			105 000,00	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			68 000,00	0,8
Cena celkem					8 496 116,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 381 635,66
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvárnek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rozebrání : dlažba parkoviště : 1,20*4,00 rozebrání : dlažba chodník : 1,10*9,00 1,20*12,00	m2	29,10000	75,60	2 199,96
2	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm rozebrání : dlažba chodník : 1,10*9,00 1,20*12,00 asfalt chodník : 1,10*6,00	m2	30,90000	68,40	2 131,56
3	113107422R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm rozebrání : asf před poliklinikou : lomový kámen : 1,10*28,00 1,20*108,00	m2	160,40000	20,60	3 304,24
4	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm rozebrání : dlažba parkování : 1,20*4,00	m2	4,80000	37,80	181,44
5	113107608R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání : asf před poliklinikou : kamenivo II 80mm : 1,10*28,00 1,20*108,00	m2	160,40000	16,00	2 566,40
6	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm rozebrání : asfalt u polikliniky : 1,10*40,00 1,20*12,00	m2	58,40000	19,50	1 138,80
7	113107614R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm rozebrání : asfalt Kollárova : 1,10*64,00	m2	59,40000	22,80	1 354,32
8	113107617R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm rozebrání : asfalt u polikliniky : 1,10*40,00 1,20*12,00	m2	58,40000	25,90	1 512,56

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenného hrubého drobného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm rozebrání : asfalt Kollárova : 1,10*54,00	m ²	59,40000	29,10	1 728,54
10	113108309R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání : asfalt chodník : 1,10*6,00	m ²	6,60000	27,70	182,82
11	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm rozebrání : asf před poliklinikou : litý asfalt tl 40mm : 1,10*28,00 1,20*108,00	m ²	160,40000	18,50	2 967,40
12	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 70 mm rozebrání : asfalt Kollárova : 1,10*54,00	m ²	59,40000	23,10	1 372,14
13	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání : asfalt u polikliniky : 1,10*40,00 1,20*12,00	m ²	58,40000	25,50	1 489,20
14	113108409R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 90 mm rozebrání : asf před poliklinikou : makadam 90mm : 1,10*28,00 1,20*108,00	m ²	160,40000	27,70	4 443,08
15	114211105R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 500 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek v místě kolize : 60	m	60,00000	488,83	29 328,00
16	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. odhad bude fakturováno dle skutečnosti : 960	h	960,00000	23,50	22 560,00
17	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výlačného potrubí, včetně sacího a výlačného potrubí, příp. odpadních žabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žaby a záložního zdroje energie. odhad bude fakturováno dle skutečnosti : 960/24	den	40,00000	58,90	2 356,00
18	119001411R00	Dobývací zařízení podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stěvu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, KRÍŽENÍ : voše : 2,0*7 plyn : 2,00*3	m	20,00000	638,30	12 766,00

Položkový rozpočet

S:	69601.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů. křížení : kanalizace : 2,00*2 teplovod : 2,00*3	m	10,00000	799,00	7 990,00
20	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vč. dodávky a montáže a uložení kabelů do kabelových chrániček KŘÍŽENÍ : KABELY : 40,00	m	40,00000	392,00	15 680,00
21	120001101R00	Zřízení výkopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, křížení : kabely : 1,20*1,50*40,00 teplovod : 1,20*3,00*2,00*3 plyn : 1,20*1,50*2,00*3 kanalizace : 1,20*3,50*2,00*2 voda : 1,20*1,50*2,00*6 u ŠPJ1-nužní odkop kabely : 1,20*1,50*6,00	m3	153,60000	386,40	59 351,04
22	132101213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapážených i nezapážených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu asfalt U polikliniky 1. část : ŠJP1-ŠJP4 : 1,20*(3,85-0,345)*10,00 Š991-ŠJP1 : 1,20*(4,10-0,345)*2,00 2. část : ŠPJ7-9 : 1,10*(3,22-0,345)*30,00+2,60*1,50*(3,22-0,345) 3. část : Š997-ŠPJ10 : 1,20*(3,10-0,345)*10,00+2,60*(3,10-0,345) asfalt před Poliklinikou : 1. část : ŠJP1-ŠJP4 : 1,20*(3,85-0,43)*109,00+2,60*1,40*(3,85-0,43)*5 ŠJP4-ŠJP6 : 1,10*(3,47-0,43)*10,00+2,60*1,50*(3,47-0,43) 2. část : ŠPJ7-9 : 1,10*(3,22-0,43)*18,00 asfalt KOLLÁROVA : 4. část : Š995-ŠJP12 : 1,10*(2,45-0,40)*54,00+2,60*1,50*(2,45-0,40)*3 chodník dlažba 1. část : ŠJP1-4 : 1,20*(3,85-0,24)*5,00	m3	227,78740	148,00	33 940,32

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ŠJP1-ŠJP1 : 1,20*(4,10-0,24)*5,00		23,16000		
		3.část :				
		ŠJP7-ŠJP10 : 1,20*(3,10-0,24)*2,00		6,86000		
		4.část :				
		ŠJP5-ŠJP12 : 1,10*(2,45-0,24)*9,00		21,88000		
		asfalt chodník :				
		1.část :				
		ŠJP3A-13 : 1,10*(3,71-0,24)*6,00+2,60*1,50*(3,71-0,24)		36,44000		
		DLAŽBA PARKOVIŠTĚ :				
		3.ČÁST :				
		ŠJP7-ŠJP10 : 1,20*(3,10-0,37)*4,00		13,10000		
		nezpevněná :				
		1.část :				
		ŠJP1-4 : 1,20*3,85*1,00		4,62000		
		ŠJP1-JP1 : 1,20*4,10*8,00		39,36000		
		3.část :				
		ŠJP7-ŠJP10 : 1,20*3,10*5,00		18,60000		
		Konec provozního součtu				
		1138,937*0,2		227,79000		
23	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hromadě 3. Hloubení střešně	m3	683,36220	176,20	120 408,42
		zapážených : nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu				
		asfalt U polikliniky :				
		1.část :				
		ŠJP1-ŠJP4 : 1,20*(3,85-0,345)*10,00		42,06000		
		ŠJP1-ŠJP1 : 1,20*(4,10-0,345)*2,00		9,01000		
		2.část :				
		ŠJP7-9 : 1,10*(3,22-0,345)*30,00+2,60*1,50*(3,22-0,345)		106,09000		
		3.část :				
		ŠJP7-ŠJP10 : 1,20*(3,10-0,345)*10,00+2,60*(3,10-0,345)		40,22000		
		asfalt před Poliklinikou :				
		1.část :				
		ŠJP1-ŠJP4 : 1,20*(3,85-0,43)*109,00+2,60*1,40*(3,85- 0,43)*5		509,58000		
		ŠJP4-ŠJP6 : 1,10*(3,47-0,43)*10,00+2,60*1,50*(3,47- 0,43)		45,30000		
		2.část :				
		ŠJP7-9 : 1,10*(3,22-0,43)*18,00		55,24000		
		asfalt KOLLÁROVA :				
		4.část :				
		ŠJP5-ŠJP12 : 1,10*(2,45-0,40)*54,00+2,60*1,50*(2,45- 0,40)*3		145,75000		
		chodník dlažba :				
		1.část :				
		ŠJP1-4 : 1,20*(3,85-0,24)*5,00		21,66000		
		ŠJP1-ŠJP1 : 1,20*(4,10-0,24)*5,00		23,16000		

Položkový rozpočet

S:	69801,2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.část				
		Š997-ŠPJ10 : 1,20*(3,10-0,24)*2,00		6,86000		
		4.část				
		Š995-ŠJ912 : 1,10*(2,45-0,24)*9,00		21,88000		
		asfalt chodník :				
		1.část :				
		ŠJP3A-13 : 1,10*(3,71-0,24)*6,00+2,60*1,50*(3,71-0,24)		36,44000		
		DLAŽBA PARKOVIŠTĚ :				
		3.ČÁST :				
		Š997-ŠPJ10 : 1,20*(3,10-0,37)*4,00		13,10000		
		nezpevněno :				
		1.část :				
		ŠJP1-4 : 1,20*3,85*1,00		4,62000		
		Š991-JP1 : 1,20*4,10*8,00		39,36000		
		3.část :				
		Š997-ŠPJ10 : 1,20*3,10*5,00		18,60000		
		Konec provozního součtu				
		1138,937*0,6		683,36000		
24	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v horizontě 4, hloubení strojně	m3	227,78740	219,80	50 067,67
		zapažených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Začátek provozního součtu				
		asfalt U polikliniky :				
		1.část :				
		ŠJP1-ŠJP4 : 1,20*(3,85-0,345)*10,00		42,09000		
		Š991-ŠJP1 : 1,20*(4,10-0,345)*2,00		9,01000		
		2.část :				
		ŠPJ7-9 : 1,10*(3,22-0,345)*30,00+2,60*1,50*(3,22-0,345)		106,09000		
		3.část :				
		Š997-ŠPJ10 : 1,20*(3,10-0,345)*10,00+2,60*(3,10-0,345)		40,22000		
		asfalt před Poliklinikou :				
		1.část :				
		ŠJP1-ŠJP4 : 1,20*(3,85-0,43)*109,00+2,60*1,40*(3,85-0,43)*5		509,58000		
		ŠJP4-ŠJP6 : 1,10*(3,47-0,43)*10,00+2,60*1,50*(3,47-0,43)		45,30000		
		2.část :				
		ŠJP7-9 : 1,10*(3,22-0,43)*18,00		55,24000		
		asfalt KOLLÁROVA :				
		4.část :				
		Š995-ŠJ912 : 1,10*(2,45-0,40)*54,00+2,60*1,50*(2,45-0,40)*3		145,75000		
		chodník dlažba :				
		1.část :				
		ŠJP1-4 : 1,20*(3,85-0,24)*5,00		21,66000		
		Š991-ŠJP1 : 1,20*(4,10-0,24)*5,00		23,16000		
		3.část :				

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Š997-ŠPJ10 : 1,20*(3,10-0,24)*2,00		6,88000		
		4.část :				
		Š995-ŠJ912 : 1,10*(2,45-0,24)*9,00		21,88000		
		asfalt chodník :				
		1.část :				
		ŠJP3A-13 : 1,10*(3,71-0,24)*6,00+2,60*1,50*(3,71-0,24)		38,44000		
		DLAŽBA PARKOVIŠTĚ :				
		3.část :				
		Š997-ŠPJ10 : 1,20*(3,10-0,37)*4,00		13,10000		
		nezpevněno :				
		1.část :				
		ŠJP1-4 : 1,20*3,85*1,00		4,62000		
		Š991-JP1 : 1,20*4,10*6,00		39,36000		
		3.část :				
		Š997-ŠPJ10 : 1,20*3,10*5,00		18,60000		
		Konec provozního součtu				
		1138,937*0,2		227,78000		
25	151101102R00	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýti příložné pro jakoukoliv mezivýškovost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýty, asfalt U polikliniky :	m ²	2 074,30000	65,50	136 488,94
		1.část :				
		ŠJP1-ŠJP4 : 3,85*2*10,00		77,00000		
		Š991-ŠJP1 : 4,10*2*2,00		16,40000		
		2.část :				
		ŠPJ7-9 : 3,22*2*30,00+1,50*2*3,22		202,86000		
		3.část :				
		Š997-ŠPJ10 : 3,10*2*10,00+1,50*3,10*2		71,30000		
		asfalt před Poliklinikou :				
		1.část :				
		ŠJP1-ŠJP4 : 3,85*2*109,00+1,40*3,85*2*5		893,20000		
		ŠJP4-ŠJP6 : 3,47*2*10,00+1,50*2*3,47*2		90,22000		
		2.část :				
		ŠJP7-9 : 3,22*2*18,00		115,82000		
		asfalt KOLLÁROVA :				
		4.část :				
		Š995-ŠJ912 : 2,45*2*54,00+1,50*2,45*2*3		286,85000		
		chodník dlažba :				
		1.část :				
		ŠJP1-4 : 3,85*2*5,00		38,50000		
		Š991-ŠJP1 : 4,10*2*5,00		41,00000		
		3.část :				
		Š997-ŠPJ10 : 3,10*2*2,00		12,40000		
		4.část :				
		Š995-ŠJ912 : 2,45*2*9,00		44,10000		
		asfalt chodník :				
		1.část :				
		ŠJP3A-13 : 3,71*2*6,00+1,50*2*3,71		55,65000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OLAŽBA PARKOVIŠTĚ 3.ČÁST Š997-ŠP10 : 3,10*2*4,00 nazpevněno : 1.část : ŠJP1-4 : 3,85*2*1,00 Š991-JP1 : 4,10*2*8,00 3.část : Š997-ŠPJ10 : 3,10*2*5,00				
				24,80000		
				7,70000		
				65,60000		
				31,00000		
26	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření ryh příložně , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopu.	m2	2 074,30000	32,90	68 244,47
27	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	626,41535	32,90	20 609,07
		1138,937*0,55		626,42000		
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1 138,93700	173,90	198 061,14
		celý výkop : 1138,937		1 138,94000		
29	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	22 778,74000	6,10	138 950,31
		1138,937*20		22 778,74000		
30	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	1 138,93700	20,00	22 778,74
31	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách.	m3	959,70760	160,70	154 225,01
		zásyp náhraní materiál : výkop : 1138,937 odečte se vytl kubatura : lože, potrubí DN300, obsyp : -1,10*0,70*127,00 lože, potrubí DN400, obsyp : -1,20*0,80*161,00 ŠACHTY : -2,80*2,80*0,25 -0,70*0,70*3,14*(2,45*3+3,22*3,10+3,85*5+3,47*2) PROVIZORNÍ ZÁSYP NA PŮVODNÍ TERÉN : asfalt před poliklinikou : 1,10*28,00*0,43 1,20*108,00*0,43 asfalt u polikliniky : 1,10*40,00*0,345 1,20*12,00*0,345 asfalt KOLLÁROVA : 1,10*54,00*0,40 dlažba parkování : 1,20*4,00*0,37 dlažba chodník : 1,10*9,00*0,24 1,20*12,00*0,24 chodník asfalt : 1,10*6,00*0,24 Mezisoučet zásyp po vybouraných konusech šachet 0,80*0,80*3,14*3,50*2		1 138,94000 -87,79000 -154,56000 -1,69000 -61,33000 13,24000 55,73000 15,18000 4,97000 23,76000 1,78000 2,38000 3,46000 1,58000 945,64000 14,07000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<i>Meziscoučet</i>		14,07000		
32	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin II, 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, lpotrubí DN300, obsyp : 1,10*0,80*130,00 potrubí DN400, obsyp : 1,20*0,70*157,00 potrubí DN200 : 1,10*0,50*1,00	m3	218,23000	832,40	181 654,65
33	199000002R00	Poplaky za skládku horniny 1-4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice, www.piskovna-cernovice.cz	m3	1 138,93700	386,00	439 629,68
34	181300010RA8	Rozprostření omice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při šířce 150 mm, dovoz omice ze vzdálenosti 1 000 m vč. urovňování omice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním omice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávkou travního semena. Včetně přesunu hmot. nezaplněno : 1.část : ŠJP1-4 : 1,20*1,00 Š991-JP1 : 1,20*8,00 3.část : Š997-ŠPJ10 : 1,20*5,00	m2	16,80000	165,00	2 772,00
35	68337213R	Štěrkopísek frakce 0-63-pro zásep pro zásep : 945,64*1,1*1,3 14,06*1,1*1,3	m3	1 372,37100	463,57	636 601,74
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						75 750,18
36	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného sítěného Ø=4 mm v otevřeném výkopu, lpotrubí DN300 : 1,10*0,10*130,00 potrubí DN400 : 1,20*0,10*157,00 potrubí DN200 : 1,10*0,10*1,00 pod bet šachty : 2,60*2,60*0,15*12 pod pi šachty : 1,00*1,00*0,10*2	m3	45,61800	775,50	35 376,76
37	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže výšev do 100 mm 63/4 : 2 63/6 : 6 63/8 : 4 63/10 : 10	kus	22,00000	559,30	12 304,60
38	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu prostého třídy C 8/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, pod beton šachty : 2,60*2,60*0,10*12	m3	8,11200	2 744,60	22 265,82
39	58224346R	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625.0 mm; h = 40.0 mm; s = 120.00 mm	kus	2,00000	204,70	409,40
40	58224347 AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625.0 mm; h = 60.0 mm; s = 120.00 mm	kus	6,00000	232,70	1 396,20
41	58224348 AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625.0 mm; h = 80.0 mm; s = 120.00 mm	kus	4,00000	262,50	1 050,40

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	59224349 AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	10,00000	294,70	2 947,00
Díl: 5 Komunikace						1 461,70
43	691241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici kolím poklopu : 1,00	m2	1,00000	827,20	827,20
44	58380120 AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; šlapaná kolím poklopu : 1,00	m2	1,00000	634,50	634,50
Díl: 8 Trubní vedení						965 500,00
45	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	1,00000	52,00	52,00
46	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	130,00000	67,10	8 723,00
47	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem DN 400 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	157,00000	104,90	16 375,10
48	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu 300/200 : 9	kus	9,00000	275,00	2 475,00
49	877393121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm v otevřeném výkopu 400/150 : 2 400/200 : 8	kus	10,00000	363,30	3 633,00
50	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem	m	130,00000	58,10	7 553,00
51	892591111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem	m	157,00000	70,70	11 099,90
52	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při šakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem	úsek	4,00000	4 212,30	16 849,20
53	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při šakových zkouškách vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem	úsek	3,00000	5 448,40	16 345,20
54	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m 130,00+157,00	m	287,00000	109,50	31 426,50
55	894411231R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložním dna kamerinou nebo kanalizačními chlami, na potrubí DN přes 300 do 400 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka slupačel	kus	11,00000	16 000,00	176 000,00
56	894431112R00	Osažení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	2,00000	823,40	1 646,80
57	896211111R00	Spádště kanalizační z prostého betonu jednoduché se dnem z betonu C 25/30, s horním potrubím DN 250 nebo 300 mm z cementu portlandského nebo střískoportlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spádště 0,60m	kus	1,00000	36 447,86	36 447,86

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	899101111RT2	Osazení poklopu s rámem do 50 kg, včetně dodávky poklopu A15, NA písek šachty	kus	2,00000	5 005,60	10 011,20
59	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového lišnavý zařízení D400	kus	1,00000	3 712,10	3 712,10
60	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového lišnavý zařízení D400	kus	11,00000	3 712,10	40 833,10
61	6-01	Práce autojeřábu pro osazení šachtových den -12KS	kompl	1,00000	22 560,00	22 560,00
62	877-02	D+M Převlečná manžeta DN300-200 pro napojení na st potrubí	ks	1,00000	2 585,00	2 585,00
63	877-03	D+M Převlečná manžeta DN300-400 pro spojení se st potrubím	ks	4,00000	9 762,00	39 048,00
64	877-04	D+M Převlečná manžeta DN400-500 pro spojení se st potrubím	ks	1,00000	10 727,80	10 727,80
65	28614547R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj. hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; L = 1 000 mm; SN 10	kus	1,00000	507,70	507,70
66	28614555R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj. hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,7 mm; L = 6 000 mm; SN 10	kus	21,99167	4 337,60	95 391,07
		130,00*1,015/6,00		21,98000		
67	28614558R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj. hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 13,6 mm; L = 6 000 mm; SN 10	kus	9,64258	6 922,60	66 751,17
		57,00*1,015/6,00		9,64000		
68	28654575R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj. hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 300; DN3 = 200; SN 16	kus	9,00000	1 960,10	17 550,90
69	28654579R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj. hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 400; DN3 = 150; SN 16	kus	2,00000	4 044,00	8 088,00
70	28654580R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj. hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 400; DN3 = 200; SN 16	kus	8,00000	4 123,60	32 988,80
71	28697122 AR	Ól plastový šachtový - roosa korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; dl = 3 000 mm; průměr = 600 mm	kus	2,00000	5 180,30	10 360,60
72	286971520R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné průtočné 0°, pro KG DN 315, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 600 mm; v = 705 mm	kus	2,00000	6 684,60	13 369,20
73	28697160R	Průslušenství šachty - těsnění EPDM pro teleskopobetonový prstenec, DN 600	kus	2,00000	725,30	1 451,60
74	59224329 AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 200,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; kašotové	kus	12,00000	1 512,70	18 152,40
75	59224358 AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	5,00000	904,80	4 524,00
76	59224361 AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	8,00000	1 359,70	10 877,60
77	59224364 AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	16,00000	2 290,30	36 644,80

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	59224366 AR	dno šachetní přímé: železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odvětu do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	12,00000	15 241,20	182 894,40
79	59224373 AR	Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000	kus	41,00000	191,30	7 843,30
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						27 974,40
80	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	496,00000	56,40	27 974,40
rozebrání:						
asfalt před poliklinikou : 108,00*2+28,00*2				272,00000		
asfalt u polikliniky : 40,00*2+12,00*2				104,00000		
asfalt Kollárova : 54,00*2				108,00000		
asfalt chodník : 6,00*2				12,00000		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						53 580,00
81	936452116R00	Vypín cementopopilkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 400	m	150,00000	357,20	53 580,00
stávající potrubí : 150,00				150,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						26 647,20
82	962042321R00	Bourání kci z betonu prostého	m3	18,17589	1 410,00	25 628,00
sláv šachty celé-8ks : 0,80*0,80*3,14*0,25*6				3,01000		
(0,80*0,80*3,14-0,65*0,65*3,14)*3,60*6				14,34000		
sláv šachty-konus-2ks : (0,80*0,80*3,14-0,65*0,65*3,14)*0,80*2				0,82000		
83	976085311R00	Vybourání mader, objemek, rámu, mříží apod kanalizačních rámu železobetonových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,6 m2	kus	8,00000	127,40	1 019,20
sl šachty : 8*2				8,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						95 182,33
84	998276101R00	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2 893,08005	32,90	95 182,33
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Hmotnost z položek s pořadovými čísly:						
18,19,24,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,55,57,58,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83, :						
Součet : 2 893,08005				2 893,08000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						169 268,90
85	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	336,80056	39,00	13 135,22
Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,82,83, :						
Součet : 336,80056				336,80000		
86	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu přípletek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 767,21618	6,10	59 580,02
Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,82,83, :						
Součet : 9767,21618				9 767,22000		
87	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	336,80056	42,30	14 246,68
pro vodorovnou dopravu						
Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,82,83, :						

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	1	Jednotná kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Součet : 336,80068		336,80000		
88	979990121R00	Poplatek za uložení sutě - asfaltové směsi neobsahující dehet kategorie 17 03 02 asfalty : S,60*0,198+160,40*0,11+59,40*0,154+58,40*0,176+160,4 0*0,198	t	70,13600	423,00	29 667,53
				70,14000		
89	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalocou odpadů sut bez asfaltu : 336,80-70,136	t	266,66400	197,40	52 639,47
				266,66000		
Celkem						3 797 000,37

Poznámky uchazeče k zadání:

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				698 236,17
1	113107322R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 220 mm rozebrání : asfalt před potkánkou : 1,10*12,00	m ²	13,20000	32,90	434,28
2	113107508R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání : asfalt před potkánkou : 1,10*12,00	m ²	13,20000	16,50	211,20
3	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm rozebrání : asfalt u potkánky : 1,10*67,00	m ²	73,70000	19,50	1 437,15
4	113107614R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 140 mm rozebrání : asfalt Kollárova : 1,10*50,00	m ²	55,00000	22,80	1 254,00
5	113107617R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 170 mm rozebrání : asfalt u potkánky : 1,10*67,00	m ²	73,70000	25,90	1 908,83
6	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm rozebrání : asfalt Kollárova : 1,10*50,00	m ²	55,00000	29,10	1 600,50
7	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm rozebrání : asfalt před potkánkou : 1,10*12,00	m ²	13,20000	18,50	244,20
8	113108309R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání-makadám : asfalt před potkánkou : 1,10*12,00	m ²	13,20000	27,70	365,64
9	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 70 mm rozebrání : asfalt Kollárova : 1,10*50,00	m ²	55,00000	23,10	1 270,50
10	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání : asfalt u potkánky : 1,10*67,00	m ²	73,70000	25,50	1 879,35
11	114211103R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložení na dopravní prostředek, v případě kolize : 20,00	m	20,00000	211,50	4 230,00
12	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m odhad bude fakturováno dle skutečnosti : 600	h	600,00000	23,50	14 100,00

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	25,00000	58,90	1 472,50
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. Včetně sacího a výlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, ležení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. odhad bude fakturováno dle skutečnosti : 600/24						
				25,00000		
14	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	2,00000	638,30	1 276,60
ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, křížení :						
				plyn : 2,00	2,00000	
15	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	2,00000	799,00	1 598,00
ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, křížení :						
				kanalizace : 2,00	2,00000	
16	120001101R00	Zřízení výkopů v horninách jakékoliv třídy	m3	37,40000	386,40	14 451,36
příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, křížení :						
				kanalizace : 1,10*3,00*2,00	6,60000	
				plyn : 1,10*2,00*2,00	4,40000	
				kabely : 1,10*1,50*16,00	26,40000	
17	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	64,51000	146,00	9 611,99
žápežných i nezápežných, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehazením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehazením výkopu na přehled terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu						
asfalt pod poliklinikou :						
				1. část ŠJP4-ŠDP2 : 1,10*(3,69-0,43)*12,00+2,60*1,50*(3,75-0,43)*2	68,93000	
asfalt u polikliniky :						
				2. část ŠJP8-ŠDP3 : 1,10*(2,42-0,345)*57,00+2,60*1,50*(2,00-0,345)	159,38000	
asfalt Kollárova :						
				4. část : 1,10*(2,00-0,40)*50,00+2,60*1,50*(2,00-0,40)	94,24000	
Konec provozního součtu						
				322,55*0,2	64,51000	
18	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	193,53000	176,20	34 099,99
žápežných i nezápežných, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehazením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehazením výkopu na přehled terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu						
asfalt pod poliklinikou :						
				1. část ŠJP4-ŠDP2 : 1,10*(3,69-0,43)*12,00+2,60*1,50*(3,75-0,43)*2	68,93000	
asfalt u polikliniky :						

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.část ŠJP8-ŠDP3 : 1,10*(2,42-0,345)*67,00+2,60*1,50*(2,00-0,345) asfalt Kollárova		159,38000		
		4.část : 1,10*(2,00-0,40)*50,00+2,60*1,50*(2,00-0,40) Konec provozního součtu		94,24000		
		322,55*0,8		183,53000		
19	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu asfalt pod poliklinikou : 1.část ŠJP4-ŠDP2 : 1,10*(3,69-0,43)*12,00+2,60*1,50*(3,75-0,43)*2 asfalt u polikliniky : 2.část ŠJP8-ŠDP3 : 1,10*(2,42-0,345)*67,00+2,60*1,50*(2,00-0,345) asfalt Kollárova : 4.část : 1,10*(2,00-0,40)*50,00+2,60*1,50*(2,00-0,40) Konec provozního součtu	m3	64,51000	219,80	14 179,30
		322,55*0,2		64,51000		
20	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, asfalt pod poliklinikou : 1.část ŠJP4-ŠDP2 : 3,69*2*12,00+1,50*2*3,75*2 asfalt u polikliniky : 2.část ŠJP8-ŠDP3 : 2,42*2*67,00+1,50*2*2,00 asfalt Kollárova : 4.část : 2,00*2*50,00+1,50*2*2,00	m2	647,34000	65,90	42 594,97
		205,00000				
21	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	647,34000	32,90	21 297,49
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na fremdo nebo na dopravní prostředek, 322,55*0,55	m3	177,40250	32,90	5 836,54
		177,40000				
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla. celý výkop : 322,55	m3	322,55000	173,90	56 091,45
		322,55000				
24	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla. 322,55*20	m3	6 451,00000	6,10	39 351,10
		6 451,00000				
25	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	322,55000	20,00	6 451,00
26	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřevách, výkop : 322,55	m3	262,70835	160,70	42 217,23
		322,55000				

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odečte se vyl. kubatura :				
		lože, potrubí DN300, obsyp : -1,10*0,70*129,00		-99,33000		
		šachty : -2,60*2,60*0,25		-1,69000		
		-0,70*0,70*3,14*(3,75+2,00*2)		-11,92000		
		provizorní zásep na kotu původního terénu :				
		asfalt před polikl : 1,10*12,00*0,43		5,68000		
		asfalt u polikliniky : 1,10*0,345*67,00		25,43000		
		asfalt KOLLÁROVA : 1,10*0,40*60,00		22,00000		
27	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	85,14000	832,40	70 870,54
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajů, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 1,10*0,60*129,00		85,14000		
28	199000002R00	Popelky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odveď	m3	322,55000	386,00	124 504,30
		Cena dle Pískovny Černovice, www.piskovna-cernovice.cz				
29	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vč. dodávky a montáže a uložení kabelů do kabelových chráničů	m	16,00000	392,00	6 272,00
		úložení 16,00 : 16,00		16,00000		
30	58337213R	Štěrku frakce 0-63 PRO ZÁSYPY	m3	375,68100	471,50	177 124,16
		PRO ZÁSYPY : 262,70*1,1*1,3		375,68000		
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						21 355,42
31	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamene drobného těženého 0-4 mm	m3	17,33200	779,50	13 440,97
		v otevřeném výkopu,				
		pod potrubí : 1,10*0,10*129,00		14,19000		
		pod bet šachty : 2,60*2,60*0,15*3		3,04000		
		pod plast šachty : 1,00*1,00*0,10		0,10000		
32	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámců pod poklopy a míře výšky do 100 mm	kus	3,00000	559,30	1 677,90
		63/4 : 1		1,00000		
		63/2 : 2		2,00000		
33	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 8/10	m3	2,02800	2 744,50	5 566,45
		z cementu portlandského nebo sturkopořlandského, v otevřeném výkopu,				
		pod beton šachty : 2,60*2,60*0,10*3		2,03000		
34	59224346R	prstěnc vyrovňovací šachetní, betonový; TBW; DN = 625.0 mm, h = 40.0 mm, s = 120.00 mm	kus	1,00000	204,70	204,70
35	59224347AR	prstěnc vyrovňovací šachetní, betonový; TBW; DN = 625.0 mm, h = 60.0 mm, s = 120.00 mm	kus	2,00000	232,70	465,40
Díl: 8 Trubní vedení						304 991,58
36	671373121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	129,00000	67,10	8 655,90
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
37	677373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	7,00000	275,00	1 925,00
		v otevřeném výkopu,				
		300/200 : 7		7,00000		
38	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	129,00000	58,10	7 494,90
		vodou nebo vzduchem,				

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení koncu kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem.	usek	3,00000	4 212,30	12 636,90
40	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	129,00000	109,50	14 125,50
41	894411221R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílů na potrubí s obložním dnem kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,	kus	3,00000	12 000,00	36 000,00
42	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílů 600 mm	kus	1,00000	823,40	823,40
43	899104111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachetového DN 650 mm	kus	3,00000	4 581,70	13 745,10
44	B-01	Práce autojeřábu pro osazení šachetových dnů -3K5	kompl	1,00000	5 640,00	5 640,00
45	877-03	D+M Převlečná manžeta DN300-400 pro spojení se st. potrubím	ks	2,00000	9 762,00	19 524,00
46	899101111RT2	Osazení poklopu s rámem do 50 kg, včetně dodávky poklopu B125 NA plast šachty	kus	1,00000	3 525,00	3 525,00
47	28614555R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,7 mm; l = 6 000 mm; SN 10 129,00*1,015/6,00	kus	21,82250	4 337,60	94 657,28
				21,82000		
48	28654575R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 300; DN3 = 200; SN 10	kus	7,00000	1 950,10	13 650,70
49	28697122AR	Díl plastový šachetový - roura korugovaná bez hrdia; materiál: PP; tvar: kruhový; d = 3 000 mm; průměr = 800 mm	kus	1,00000	5 180,30	5 180,30
50	286971520R	Díl plastový šachetový - dno výkonné průtočné 0°, pro KG DN 315, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 800 mm; v = 705 mm	kus	1,00000	6 684,80	6 684,80
51	28697160R	Příslušenství šachty - těsnění EPDM pro těleskop/betonový přestavce DN 600	kus	1,00000	725,90	725,90
52	59224329AR	konus šachetní, železobetonový; TBR; d = 1 200,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; kaniové	kus	3,00000	1 512,70	4 538,10
53	59224358AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	904,80	904,80
54	59224361AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	1 399,70	2 719,40
55	59224364AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	2 290,30	4 580,60
56	59224366AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBR; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; l = 150 mm; beton C 40/50	kus	3,00000	15 241,20	45 723,60
57	59224373AR	Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000	kus	8,00000	181,30	1 450,40
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					14 551,20
58	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody rozebrání před poliklinikou: 12,00*2 u polikliniky: 67,00*2 Kollárova: 50,00*2	m	258,00000	56,40	14 551,20
				24,00000		
				134,00000		
				100,00000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 93						35 720,00
		Dokončovací práce inženýrských staveb				
55	936452116R00	Výplň cementopopávkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 400	m	100,00000	357,20	35 720,00
Díl: 96						16 824,57
		Bourání konstrukcí				
60	976085311R00	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. kanalizačních ramů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně naklonu nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	4,00000	127,40	509,60
61	962042321R00	Bourání kol z betonu prostého	m3	11,57090	1 410,00	16 314,97
		stáv šachty celá-šks : 0,80*0,80*3,14*0,25*4		2,01000		
		(0,80*0,80*3,14*0,65*0,65*3,14*3,50*4		9,56000		
Díl: 99						28 054,87
		Staveništní přesun hmot				
62	998276101R00	Přesun hmot pro trubi vedení z trub plastových nebo skloaminálních v otevřeném výkopu	t	852,73158	32,90	28 054,87
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		14,15,20,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,46,47,48				
		49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61 :				
		Součet : 852,73158		852,73000		
Díl: D96						72 171,33
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	118,46000	197,40	23 384,00
		sut : 144,18,26,72		118,46000		
64	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové směsi neobsahující dehet	t	25,72790	423,00	10 882,90
		kategorie 17 03 02				
		asfalty : 13,20*0,11		1,45000		
		55,00*0,164		6,47000		
		73,70*0,179		13,19000		
		13,20*0,198		2,61000		
65	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým uspořádáním na vzdálenost do 1 km	t	146,80258	39,00	5 725,30
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,60,61, :				
		Součet : 146,80258		146,80000		
66	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	4 257,27482	6,10	25 969,38
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,60,61, :				
		Součet : 4257,27482		4 257,27000		
67	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	146,80258	42,30	6 209,75
		pro vodorovnou dopravu				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,60,61, :				
		Součet : 146,80258		146,80000		
Celkem						1 191 905,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69901.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	3	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				668 699,71
1	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm rozebrání asf. chodník : 0,90*10,00	m ²	9,00000	88,40	795,60
				9,00000		
2	113107322R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 220 mm rozebrání : asfalt před poliklinikou : 0,90*13,00	m ²	11,70000	32,90	384,93
				11,70000		
3	113107508R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání : asfalt před poliklinikou : 0,90*13,00	m ²	11,70000	16,00	187,20
				11,70000		
4	113107514R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 140 mm rozebrání Kollárova : 0,90*3,00	m ²	2,70000	22,80	61,56
				2,70000		
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm rozebrání Kollárova : 0,90*3,00	m ²	2,70000	29,10	78,57
				2,70000		
6	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm rozebrání : asfalt před poliklinikou : 0,90*13,00	m ²	11,70000	18,30	214,45
				11,70000		
7	113108307R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 70 mm rozebrání Kollárova : 0,90*3,00	m ²	2,70000	23,10	62,37
				2,70000		
8	113108309R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání asf. chodník : 0,90*10,00	m ²	9,00000	27,70	249,30
				9,00000		
9	113108309R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 90 mm rozebrání : asfalt před poliklinikou-makadem : 0,90*13,00	m ²	11,70000	27,70	324,09
				11,70000		
10	114211103R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm s přemístěním suš. na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.	m	48,00000	211,50	10 152,00
11	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. včetně odpadní potrubí v délce do 20 m odhad bude fakturováno dle skutečnosti : 600	h	600,00000	23,50	14 100,00
				600,00000		
12	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, ležení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab a záložního zdroje energie. odhad bude fakturováno dle skutečnosti : 600/24	den	25,00000	58,50	1 472,50
				25,00000		
13	120001101R00	Zřízení výkopů v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, křížení : kabely : 0,90*1,50*10,00	m ³	13,50000	386,40	5 216,40
				13,50000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Koliárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	3	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homině 1-2, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pr hloubka výkopu 2,90m : asfalt před poliklinikou : 0,90*(2,90-0,43)*13,00 asfalt Koliárova : 0,90*(2,90-0,40)*3,00 ASFALT CHODNÍK : 0,90*(2,90-0,24)*10,00 NEZPEVNĚNO : 0,90*2,90*22,50 Konec provozního součtu 118,314*0,2 23,66280 149,00 3 525,76	m3	23,66280	149,00	3 525,76
15	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pr hloubka výkopu 2,90m : asfalt před poliklinikou : 0,90*(2,90-0,43)*13,00 asfalt Koliárova : 0,90*(2,90-0,40)*3,00 ASFALT CHODNÍK : 0,90*(2,90-0,24)*10,00 NEZPEVNĚNO : 0,90*2,90*22,50 Konec provozního součtu 118,314*0,6 70,98840 178,20 12 508,16	m3	70,98840	178,20	12 508,16
16	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homině 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pr hloubka výkopu 2,90m : asfalt před poliklinikou : 0,90*(2,90-0,43)*13,00 asfalt Koliárova : 0,90*(2,90-0,40)*3,00 ASFALT CHODNÍK : 0,90*(2,90-0,24)*10,00 NEZPEVNĚNO : 0,90*2,90*22,50 Konec provozního součtu 118,314*0,2 23,66280 219,80 5 201,08	m3	23,66280	219,80	5 201,08
17	139001101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Začátek provozního součtu RUČNÍ výkop do hloubky st kanalizace pro nasondování všech st kanál přícosek : poliklinika : 0,90*4,10*56,00 nemocnice : 0,90*3,20*34,00 ZŠ : 0,90*2,10*37,00 Konec provozního součtu 304,58*0,2 60,91200 585,30 35 651,79	m3	60,91200	585,30	35 651,79
18	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	182,73600	585,50	107 112,73

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	3	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		RUČNÍ výkop do hloubky st. kanalizace pro nasondování				
		všech st. kanál. přípojek :				
		poliklinika : 0,90*4,10*56,00		208,64000		
		nemocnice : 0,90*3,20*34,00		97,92000		
		ZŠ : 0,90*2,10*37,00		69,93000		
		Konec provozního součtu				
		304,56*0,8		182,74000		
19	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	23,61800	1 167,40	27 806,13
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
		Začátek provozního součtu				
		pr. hloubka výkopu 2,90m :				
		asfalt před poliklinikou : 0,90*(2,90-0,43)*13,00		28,90000		
		asfalt Kollárova : 0,90*(2,90-0,40)*3,00		6,75000		
		ASFALT CHODNÍK : 0,90*(2,90-0,24)*10,00		23,94000		
		NEZPEVNĚNO : 0,90*2,90*22,80		59,51000		
		Konec provozního součtu				
		119,09*0,2		23,82000		
20	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh příložené pro jakoukoliv	m2	1 113,50000	65,80	73 268,30
		mezery, hloubky do 4 m				
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,				
		pro přípojky : 2,90*2*48,50		281,30000		
		pro nasondování přípojek : 4,10*2*56,00		459,20000		
		3,20*2*34,00		217,60000		
		2,10*2*37,00		155,40000		
21	151101112R00	Odstanění pažení a rozeptání rýh příložené, hloubky do 4	m2	1 113,50000	32,90	36 634,15
		m				
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, při hloubce	m3	232,59500	32,90	7 652,38
		výkopu přes 2,5 do 4 m				
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		118,34*0,55		65,09000		
		304,56*0,55		167,51000		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na	m3	118,31400	173,90	20 574,80
		vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, zpáteční cesta vozidla				
		pr. hloubka výkopu 2,90m :				
		celý výkop :				
		asfalt před poliklinikou : 0,90*(2,90-0,43)*13,00		28,90000		
		asfalt Kollárova : 0,90*(2,90-0,40)*3,00		6,75000		
		ASFALT CHODNÍK : 0,90*(2,90-0,24)*10,00		23,94000		
		NEZPEVNĚNO : 0,90*2,90*22,50		58,73000		
24	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příložené k ceně za	m3	2 366,28000	6,10	14 434,31
		každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z				
		hloubky 1 až 4				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, zpáteční cesta vozidla				
		118,314*20		2 366,28000		
25	171201201R00	Uložení sypaviny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2	m3	118,31400	20,00	2 366,28
		plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice				
26	174101101R00	Zásyp sypavinou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo	m3	475,65000	160,70	76 436,96
		kolem objektů v těchto výkopávkách				

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	3	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřevě, přípojky-zásyp štěrkokopiskem : asfalt před poliklinikou : 0,90*(2,90-0,43)*13,00 asfalt Kollárova : 0,90*(2,90-0,40)*3,00 ASFALT CHODNÍK : 0,90*(2,90-0,24)*10,00 NEZPEVNĚNO : 0,90*2,90*22,50 odečte se vyř. kubatura : lože, potrubí DN150, obsyp : -0,90*0,55*17,00 lože, potrubí DN200, obsyp : -0,90*0,60*31,50 provizorní zásyp na pův.kobu : před poliklinikou : 0,90*0,43*13,00 Kollárova : 0,90*0,40*3,00 asfalt chodník : 0,90*0,24*10,00 Mezisoučet zpětný zásyp vykopanou zemínou : RUČNÍ výkop do hloubky st. kanalizace pro nasondování všech st. kanál. přípojek : poliklinika : 0,90*4,10*56,00 nemocnice : 0,90*3,20*34,00 ZŠ : 0,90*2,10*37,00 Mezisoučet				
27	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkokopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, DN150 : 0,90*0,45*17,00 DN200 : 0,90*0,50*31,50	m3	21,08000	832,40	17 530,34
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Čemovice, www.piskovna-chemovice.cz	m3	118,31400	386,00	45 669,20
29	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vč. dodávky a montáže a uložení kabelů do kabelových chráničů	m	10,00000	392,00	3 920,00
30	181300010RAB	Rozprostření omíčky v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz omíčky ze vzdálenosti 1 000 m vč. urovnění omíčky, naložení na skládce, vodorovným přemístěním omíčky na místo rozprostření, zeložení travníku osetím a dodávkou travního semene. Včetně přesunu hmot přípojky : nezpevněno : 0,90*22,50 RUČNÍ výkop do hloubky st. kanalizace pro nasondování všech st. kanál. přípojek : poliklinika : 0,90*56,00 nemocnice : 0,90*34,00 ZŠ : 0,90*37,00	m2	134,55000	165,00	22 200,75
31	58337213R	Štěrkokopsek frakce 0-63 PRO ZÁSYPY pro zásypy : 101,16*1,1*1,3	m3	144,65880	471,50	68 206,62
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 695,26
32	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kaméniva drobného tlustého 0-4 mm v otepleném výkopu, pod potrubí : 0,90*0,10*48,50	m3	4,76500	775,50	3 695,26

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	3	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod šachty : 1,00*1,00*0,10*4		0,40000		
Díl: 8		Trubní vedení				118 695,04
33	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	17,00000	42,90	729,30
34	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	31,50000	52,00	1 638,00
35	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem přesuvok DN 150 mm v otevřeném výkopu	kus	2,00000	196,00	392,00
36	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem přesuvok DN 200 mm v otevřeném výkopu	kus	4,00000	232,20	928,80
37	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednočarých DN 150 mm v otevřeném výkopu PK45/150 : 4	kus	4,00000	115,20	460,80
				4,00000		
38	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednočarých DN 200 mm v otevřeném výkopu PPK45/200 : 4	kus	4,00000	134,90	539,60
				4,00000		
39	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem	m	48,50000	58,10	2 817,85
40	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem	úsek	6,00000	4 212,30	25 273,80
41	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	48,50000	84,00	4 059,00
42	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	4,00000	823,40	3 293,60
43	899101111RT2	Osazení poklopu s rámem do 50 kg, včetně dodávky Ø125 NA plast šachty	kus	4,00000	4 581,70	18 326,80
44	28614545R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový, potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; L = 3 000 mm; SN 10 17,00*1,015/3,00	kus	5,75167	615,20	3 538,43
				5,75000		
45	28614548R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový, potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; L = 3 000 mm; SN 10 31,50*1,015/3,00	kus	10,65750	946,10	10 083,06
				10,66000		
46	28654600R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SN 16	kus	4,00000	91,00	364,00
47	28654604R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; SN 16	kus	4,00000	149,90	599,60
48	28654624R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: hrdlový; materiál: PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; těsnění: SBR; příslušenství: opěrný kroužek; SN 16	kus	2,00000	85,80	171,60
49	28654625R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: hrdlový; materiál: PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; těsnění: SBR; příslušenství: opěrný kroužek; SN 16	kus	4,00000	158,20	632,80

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	3	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	28697122.AR	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrda; materiál: PP; tvar: kruhový; dl = 3 000 mm; průměr = 600 mm	kus	4,00000	5 180,30	20 721,20
51	286971501R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné průtočné Ø", pro KG DN 160, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 600 mm; v = 546 mm	kus	4,00000	5 180,30	20 721,20
52	28697160R	Přislušenství šachty - těsnění EPDM pro leštop/betonový potápec DN 600	kus	4,00000	725,90	2 903,60
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						4 100,00
53	721242111RT1	Lapač sítělních splavenin PP HL660, D 110 mm kolmý odtok	kus	4,00000	1 025,00	4 100,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						2 932,80
54	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	52,00000	56,40	2 932,80
		asfalt před poliklinikou : 13,00*2		26,00000		
		asfalt Kollárova : 3,00*2		6,00000		
		ASFALT CHODNÍK : 10,00*2		20,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 479,00
55	998276101R00	Přesun hmot pro tržní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v ohrdženém výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	288,11550	32,90	9 479,00
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,27,29,31,32,34,35,36,37,38,40,43,44,45,46,47,48,49,50 .51.52. : Součet : 288,11550		288,12000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 965,28
56	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	t	17,57000	197,40	3 468,32
		sut : 23,38-5,81		17,57000		
57	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové směsi neobsahující dehet	t	5,81310	423,00	2 458,94
		kategorie 17 03 02 asfaltu : 11,70*0,111 2,70*0,154 9,00*0,198 11,70*0,198		1,30000 0,42000 1,78000 2,32000		
58	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a houbým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,38500	39,00	912,02
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. : Součet : 23,38500		23,39000		
59	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý kilometr započítá 1 km přes 1 km	t	678,16500	6,10	4 136,81
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Součet : 678,16500		678,16000		
60	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	23,38500	42,30	989,19
		pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. : Součet : 23,38500		23,39000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	301	Kanalizace
R:	3	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						819 567,09
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	1	Vodovodní řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				421 982,85
1	113106121R00	Rozebření komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvárnic s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dlažba chodník rozebření : 0,90*4,00	m2	3,60000	75,50	272,16
2	113107315R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm dlažba chodník rozebření : 0,90*4,00	m2	3,60000	88,40	318,24
3	113107422R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm rozebření : asfalt před poliklinikou : 0,90*145,00	m2	130,50000	20,90	2 688,30
4	113107608R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drobeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm rozebření : asfalt před poliklinikou : 0,90*145,00	m2	130,50000	16,00	2 088,00
5	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm rozebření : asfalt před poliklinikou : 0,90*145,00	m2	130,50000	16,50	2 141,25
6	113108409R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm rozebření : asfalt před poliklinikou : 0,90*145,00	m2	130,50000	27,70	3 614,85
7	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve vykopávkách ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, křížení : plyn : 2,00*3 voda : 2,00*2	m	10,00000	838,30	6 383,00
8	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve vykopávkách ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, křížení : teplovod : 2,00*2	m	4,00000	799,50	3 196,00
9	120001101R00	Zřízení vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, křížení : plyn : 0,90*1,70*2,00*3 voda : 0,90*1,70*2,00*2 teplovod : 0,90*1,70*2,00*2 kabely : 0,90*1,70*13,00	m3	41,31000	834,70	34 481,46
10	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením nepevně : 0,90*1,00*0,15	m3	0,13500	123,10	16,62
					0,14000	

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	1	Vodovodní řady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homíně 1-2, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přehledném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu asfalt před poliklinikou : km 0,005-0,15 : 0,90*(1,70-0,43)*145,00 dlažba chodník-0,001-0,005 : 0,90*(1,70-0,34)*4,00 nezpevněno-0,00-0,001 : 0,90*1,70*1,00 Konec provozního součtu 172,16*0,2	m3	34,43200	149,00	5 130,37
12	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homíně 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přehledném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu asfalt před poliklinikou : km 0,005-0,15 : 0,90*(1,70-0,43)*145,00 dlažba chodník-0,001-0,005 : 0,90*(1,70-0,34)*4,00 nezpevněno-0,00-0,001 : 0,90*1,70*1,00 Konec provozního součtu 172,16*0,6	m3	103,29600	176,20	18 200,76
13	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homíně 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přehledném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu asfalt před poliklinikou : km 0,005-0,15 : 0,90*(1,70-0,43)*145,00 dlažba chodník-0,001-0,005 : 0,90*(1,70-0,34)*4,00 nezpevněno-0,00-0,001 : 0,90*1,70*1,00 Konec provozního součtu 172,16*0,2	m3	34,43200	258,50	8 900,67
14	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezeryvítací, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,70*2*150,00	m2	510,00000	37,60	19 176,00
15	151101111R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	510,00000	18,80	9 588,00
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. 172,16*0,5	m3	86,08000	18,80	1 618,30
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu, zpáteční cesta vozidla. celý výkop : 172,16	m3	172,16000	173,90	29 938,62

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	1	Vodovodní řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 443,20000	6,10	21 003,52
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla				
		172,16*20		3 443,20000		
19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy přirostá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	172,16000	20,00	3 443,20
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	161,99900	160,70	26 033,24
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		výkop : 172,16		172,16000		
		odečte se vyl. kubatura :				
		lože, potrubí dn100, OBSYP : -0,90*0,50*150,00		-67,50000		
		Mezisoučet		104,66000		
		PROVIZORNÍ ZÁSYP NA KOTU PŮVOD TERÉNU :				
		asfalt před poliklinikou : 0,90*0,43*145,00		56,12000		
		dlažba chodník : 0,90*0,34*4,00		1,22000		
		Mezisoučet		57,34000		
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	54,00000	832,40	44 949,60
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,				
		0,90*0,40*150,00		54,00000		
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	172,16000	361,90	62 304,70
		Cena dle Pískovny Černovice, www.piskovna-cernovice.cz				
23	114211101R00	Odstanění litinových trub do DN 150, ve výkopu	m	30,00000	117,50	3 525,00
24	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vč. dodávky a montáže a uložení kabelů do kabelových chráničů	m	13,00000	392,00	5 096,00
		křížení :				
		kabely : 13,00		13,00000		
25	181300010RAB	Rozprostření omice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz omice ze vzdálenosti 1 000 m	m2	0,90000	165,00	148,50
		vč. urovnění omice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním omice na místo rozprostření, založení trávníku, osetím a dodávkou travního semene,				
		Včetně přesunu hmot,				
		odnova :				
		nezpevněno : 0,90*1,00		0,90000		
26	58337213R	Štěrko písek frakce 0-63-pro zásyp	m3	231,64570	463,87	107 453,49
		pro zásypy : 161,99*1,1*1,3		231,65000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						16 256,64
27	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	13,50000	775,50	10 469,25
		v otevřeném výkopu,				
		pod potrubí : 0,90*0,10*150,00		13,50000		
28	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu tloušťky pro potrubí, z betonu proslého třídy C 16/20	m3	0,61750	3 290,00	2 031,58
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
		A1 : 0,05*7		0,35000		
		Bb1 : 0,05*4		0,20000		
		Š : 0,25*0,30*0,15*6		0,07000		

Položkový rozpočet

S:	69B01.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	1	Vodovodní řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	452353101R00	Bednění podkladních a zapřísťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, A1 : (0,44+0,50)*2*0,20*7 Bb1 : 0,40*4*0,30*4 Š : (0,25+0,30)*2*0,15*6	m2	5,54200	677,70	3 755,81
Díl: 8 Trubní vedení 312 420,35						
30	852242121R00	Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm TP 80/200 : 4	kus	4,00000	801,80	3 207,20
31	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm KP80 : 4	kus	4,00000	555,50	2 222,00
32	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm OT PRÍRUBA 100 : 10 R100/80 : 2 SYNOFLEX 100 : 1 PRO PŘÍPOJKY : OT PR 100 : 8	kus	21,00000	697,50	14 647,50
33	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm T100/80 : 2 T100/100 : 1 PRO NÁPOJENÍ PŘÍPOJEK : T100/80 : 4	kus	7,00000	1 017,10	7 119,70
34	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyethylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu,	m	150,00000	120,30	18 045,00
35	877252121R00	Montáž elektrovarovky přirážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu, potrubí : 150,0/8 LN 110 : 10 K45/110 : 4*2 PRO NAP PŘÍPOJEK : LN 110 : 8	kus	51,00000	226,50	11 551,50
36	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	4,00000	1 101,70	4 406,80
37	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	4,00000	502,00	2 008,00
38	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	2,00000	1 382,70	2 765,40
39	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přisun, montáže, demontáže a odsun zkušebního čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku	m	150,00000	30,60	4 590,00
40	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	150,00000	146,20	21 930,00

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	1	Vodovodní řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,				
41	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	6,00000	821,80	4 929,60
42	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění	kus	4,00000	1 543,50	6 174,00
43	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 150,00*1,1	m	165,00000	8,00	1 320,00
44	899731114R00	Signalizační vodič ČYY, 6 mm2 150,00*1,1	m	165,00000	26,80	4 422,00
45	8-01	D+M Vyhledávací MARKRY	ks	5,00000	1 052,80	5 264,00
46	8-02	Nápojení na st potrubí DN100	KOMPL	1,00000	9 400,00	9 400,00
47	8-04	Demontáž stávající VODOMĚRNÉ ŠACHTY vč. vodoměrů, železnice	komp	1,00000	8 272,00	8 272,00
48	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém včetně sloupku, základu, výkopu pro základ Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.	kus	6,00000	1 023,70	6 142,20
49	286136704R	Trubka plastová skladba: dvouvrstva PE 100 RC, de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; SDR 11,0 150,00*1,015	m	152,25000	248,20	37 788,45
50	286538008R	Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; de = 137,0 mm; de2 = 137,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	51,00000	165,40	8 435,40
		potrubí : 150,0/8		25,00000		
		LN 110 : 10		10,00000		
		K45/110 : 4*2		8,00000		
		PRO NAP. PŘÍPOJEK :				
		LN 110 : 8		8,00000		
51	286538112R	Koleno plastové typ: jednoznačné, úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; de = 138,0 mm; de2 = 138,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	4,00000	542,90	2 171,60
52	28654361R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PP-RCT; de = 110,0 mm; de2 = 161,5 mm; PN 20 ; teplota média do 70 °C	kus	18,00000	677,30	12 191,40
		10+8		18,00000		
53	286543691R	příruba volná, k lemovému nakružku; PPR; d = 220,0 mm; Q = 114,0 mm; DN 90	kus	18,00000	491,20	8 841,60
		10+8		18,00000		
54	42228310R	šoupátko přírubové měkčelátní klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0-těleso	kus	4,00000	2 782,40	11 129,60
		tvárná litina; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy				
55	42228312R	šoupátko přírubové měkčelátní klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0-těleso	kus	2,00000	3 270,50	6 541,00
		tvárná litina; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy				
56	422736068R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojité uzávěr; DN 80; min. průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro uzavírání vody pro požární účely nebo odkalení sítě	kus	4,00000	9 473,50	37 894,00
57	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 65 - 80, max. 1,75 m	kus	4,00000	1 004,70	4 018,80

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	1	Vodovodní řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupát a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min 1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mal. vodíči chránička z PE - ovl. žebříkem z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	2,00000	1 028,20	2 056,40
59	42291360R	poklop šoupátkový tělo PA, vložka litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do láhého asfaltu; h = 270,0 mm; vnějš. pr. D = 180 mm; D = 270,0 mm	kus	6,00000	608,00	3 648,00
60	42291460R	Poklop uliční hydrantový	kus	4,00000	1 437,30	5 749,20
61	42291510R	deska podkladová pro ventilekové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	6,00000	312,10	1 872,60
62	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	4,00000	441,30	1 765,20
63	422935344R	příruba žlátná pro posunu; provedení pro spojení litinového potrubí, délka příruby 78 mm; PN 16,0; medium voda; příruba DN 100, průměr potrubí 118 mm; těleso tvárná litina	kus	1,00000	5 479,10	5 479,10
64	552599943R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	8,00000	1 915,00	11 480,00
řad : 2				2,00000		
pro napojení přípojek : 4				4,00000		
65	552599944R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000	2 028,70	2 028,70
66	5526008702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové s. potrubí; vnějš. práškový epoxid; vnějš. práškový epoxid	kus	4,00000	1 213,60	4 854,40
67	552701047R	redukce přírubová; tvárná litina; PN 10; DN 25, DN 40; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; vnějš. práškový epoxid; vnějš. práškový epoxid	kus	2,00000	1 087,80	2 175,60
68	552702102R	Trubka litinová DN = 80; l = 200 mm; PN 25; povrchová úprava: vnějš. i uvnitř epoxidová pryskyřice	kus	4,00000	967,80	3 871,20
Díl: 91						12 267,00
Doplňující práce na komunikaci						
69	919735112R00	Řezání stávajících krytu nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	290,00000	42,30	12 267,00
včetně spotřeby vody						
145,0*2				290,00000		
Díl: 99						16 782,70
Staveništní přesun hmot						
70	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	510,11238	32,90	16 782,70
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hruběné (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
7,8,14,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,41,42,44,4						
8,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 :						
63,64,65,66,67,68 :						
Součet : 510,11238				510,11000		
Díl: D96						67 936,32
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
71	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	89,02000	197,40	17 572,55
129,21-40,19				89,02000		
72	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové směsi neobsahující dehet	t	40,19400	423,00	17 002,06
kategorie 17 03 02						
asfalt : 130,50*0,11				14,36000		
130,50*0,198				25,84000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	1	Vodovodní řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hezčím umyváním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,23. : Součet : 129,20880	t	129,20880	39,00	5 039,14
74	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za suti delší i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,23. : Součet : 3747,05520	t	3 747,05520	6,10	22 857,04
75	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,23. : Součet : 129,20880	t	129,20880	42,30	5 465,53
Celkem						847 645,86

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				450 924,45
1	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm rozebrání: asf. chodník : 0,50*10,00	m ²	9,00000	88,40	795,60
2	113107322R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 220 mm rozebrání: asfalt před potkánkou : 0,90*18,00	m ²	16,20000	32,90	532,98
3	113107508R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm rozebrání: asfalt před potkánkou : 0,90*18,00	m ²	16,20000	16,00	259,20
4	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm rozebrání: asfalt před potkánkou : 0,90*18,00	m ²	16,20000	18,50	299,70
5	113108309R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 90 mm rozebrání: asfalt před potkánkou : 0,90*18,00 rozebrání: asf. chodník : 0,80*10,00	m ²	25,20000	27,70	698,04
6	120001101R00	Ztlužené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybuřin v horninách jakékoliv třídy křížení: kabely : 0,90*1,60*7,00	m ³	10,08000	834,70	8 413,78
7	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nezpevněno : 0,90*9,50*0,15	m ³	1,28250	123,10	157,88
8	131101201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 1 2. převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním vykopku ve výkopu či a dále buď s přemístěním vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu VŠ : 5,60*3,10*2,90*4 Konec provozního součtu 201,376*0,2	m ³	40,27520	279,70	11 264,97
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3 3. převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním vykopku ve výkopu či a dále buď s přemístěním vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu VŠ : 5,60*3,10*2,90*4 Konec provozního součtu 201,376*0,6	m ³	120,82560	299,70	36 211,43
10	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 4 4. převážně ručně	m ³	40,27520	319,60	12 871,95

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu VŠ: 5,60*3,10*2,90*4 Konec provozního součtu 201,378*0,2				201,38000 40,28000
11	132101210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2. hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek Začátek provozního součtu asfalt před poliklinikou : 0,90*(1,60-0,43)*18,00 asfalt chodník : 0,90*(1,60-0,24)*10,00 nezpevněno : 0,90*1,60*9,50 Konec provozního součtu 44,87*0,2	m3	8,97400	149,00	1 337,13
12	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3. hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek Začátek provozního součtu asfalt před poliklinikou : 0,90*(1,60-0,43)*18,00 asfalt chodník : 0,90*(1,60-0,24)*10,00 nezpevněno : 0,90*1,60*9,50 Konec provozního součtu 44,87*0,6	m3	26,92200	178,20	4 743,66
13	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4. hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek Začátek provozního součtu asfalt před poliklinikou : 0,90*(1,60-0,43)*18,00 asfalt chodník : 0,90*(1,60-0,24)*10,00 nezpevněno : 0,90*1,60*9,50 Konec provozního součtu 44,87*0,2	m3	8,97400	378,40	3 395,76
14	151101101R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, PŘÍPOJKY : 1,60*2*37,50	m2	120,00000	37,60	4 512,00
15	151101111R00	Odstranění pažení a rozpeření rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	120,00000	18,80	2 256,00
16	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpeření, vzepření příložně, hloubky do 4 m VŠ : (5,60*3,10)*2*2,90*4	m2	201,84000	60,80	13 281,07
17	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložně, hloubky do 4 m s uložení paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	201,84000	32,90	6 640,54

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	151101301R00	Zřízení rozepnutí zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, VŠ : 5,60*3,10*2,90*4	m3	201,37600	42,30	8 518,20
19	151101311R00	Odstranění rozepnutí stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	201,37000	20,50	4 128,09
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Z RYH : 44,87	m3	44,87000	18,80	843,56
21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Z JAM : 50,34*4	m3	201,36000	32,90	6 624,74
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla, CELÝ VÝKOP : 44,87+50,34*4	m3	246,23000	173,90	42 819,40
23	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla, 246,23*20	m3	4 924,60000	6,10	30 040,06
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	246,23000	20,00	4 924,60
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuňněním jam, áschet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, VÝKOP-rýh : 44,87 odečte se vyř. kubatura : potrubí,kože,obsyp : -0,90*0,50*37,50 výkop jam : 50,34*4 odečte se vyř. kubatura : -5,60*3,10*0,15*4 -3,60*2,10*0,10*4 -3,20*1,70*2,45*4 -1,00*1,00*0,20*4 Mezisoučet provízení zásyp na původní kob : před poliklinikou : 0,90*0,43*18,0 asfalt chodník : 0,90*0,24*10,00 Mezisoučet	m3	170,92900	160,70	27 468,29
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuňnění, 0,90*0,40*37,50	m3	13,50000	832,40	11 237,40
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	246,23000	361,90	89 110,64

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vč. dodávky a montáže a uložení kabelů do kabelových chráničů kabely : 7,00	m	7,00000	392,00	2 744,00
29	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m vč. urovňování ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení travníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot nezpevněno : 0,90*9,50	m2	8,55000	165,00	1 410,75
30	58337213R	Šotkopásek frakce 0-63-pro zásep pro zásep : 170,929*1,1*1,3	m3	244,42847	463,87	113 383,03
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						36 783,38
31	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenné drobného litého 0+4 mm v otevřeném výkopu. pod potrubí : 0,90*0,10*37,50 pod VŠ : 5,60*3,10*0,15*4	m3	13,79100	775,50	10 694,92
32	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo sturkopolandského, v otevřeném výkopu. VŠ : 3,60*2,0*0,10*4	m3	2,88000	3 130,50	9 014,95
33	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí, z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo sturkopolandského, v otevřeném výkopu. VŠ : 0,30*0,30*0,87*3*4 POD V POTRUBÍ : 0,30*0,30*0,30*4 POD MADLO : 0,50*0,50*0,20*2*4	m3	1,44768	3 290,00	4 762,60
34	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu. VŠ : (3,60+2,10)*2*0,10	m2	1,14000	593,10	676,13
35	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu. VŠ : 0,30*4*0,87*3*4 POD V POTRUBÍ : 0,30*4*0,30*4 POD MADLO : 0,50*4*0,20*2*4	m2	17,16800	677,70	11 634,75
Díl: 5 Komunikace						5 846,80
36	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici kolem poklopu VŠ : 1,00*4	m2	4,00000	827,20	3 308,80
37	58380120,AR	Kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; španá kolem poklopu VŠ : 1,00*4	m2	4,00000	634,50	2 538,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						661,50
38	631312611R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20. (z kamenné) tlazena otevřeným hladítkem Včetně vytvoření dlažebních spár, bez zaplnění. dno VŠ : 2,70*1,20*0,015*4	m3	0,19440	3 402,80	661,50
				0,19000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				641 209,68
39	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě DN 80 mm OT PRÍRUBA 80 : 4*3 PRO SPOJ SE ST POTR 80 : 1*4	kus	16,00000	565,50	8 858,00
				12,00000		
				4,00000		
40	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	m	37,50000	88,20	3 330,00
41	877242121R00	Montáž elektrovarovek přírůžka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, potrubí : 37,50/8,00 LN 90 : 4*3 K90/90 : 12*2	kus	42,25000	196,80	8 399,30
				6,25000		
				12,00000		
				24,00000		
42	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 mm	kus	4,00000	1 101,70	4 406,80
43	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	37,50000	30,60	1 147,50
44	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	37,50000	146,20	5 482,50
45	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	4,00000	821,60	3 286,40
46	899502211R00	Stupadla do šachet a drobných objektů kaprová osazovaná do výtlačných otvorů V5 : 2*4	kus	8,00000	281,80	2 254,40
				8,00000		
47	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 37,50*1,1	m	41,25000	8,00	330,00
				41,25000		
48	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 37,50*1,1	m	41,25000	26,80	1 105,50
				41,25000		
49	8-01	Doprava, osazení V5	KS	4,00000	7 050,00	28 200,00
50	8-02	Nápojení na st.potrubí DN80	KOMPL	4,00000	7 520,00	30 080,00
51	8-03	D+M TROUBA DN500, DL 1,00M pro šerp vody -dno V5	ks	4,00000	4 230,00	16 920,00
52	8-04	Osazení a utěsnění potrubí DN80 ve stěně V5 3*4	KS	12,00000	1 410,00	16 920,00
				12,00000		
53	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600-zateplený	kus	4,00000	9 494,00	37 976,00
54	286136702R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; SDR 11,0 37,50*1,015	m	38,06250	432,40	16 458,23
				38,06000		
55	286538007R	Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; de = 114,0 mm; de2 = 114,0 mm; PN 16; SDR 11,0 potrubí : 37,50/8,00 LN 90 : 4*3 K90/90 : 12*2	kus	42,25000	436,20	18 429,45
				6,25000		
				12,00000		
				24,00000		
56	286538097R	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; de = 115,0 mm; de2 = 115,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	12,00000	1 050,90	12 610,80

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	28654362R	Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PP-RCT; de = 90,0 mm; de2 = 140,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	12,00000	367,50	4 410,00
58	28654368R	příruba volná, k lemovému nákrčku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm; DN 80	kus	12,00000	879,10	10 501,20
59	42228310R	šoupátko přírubové měkčetešnické křídlové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso	kus	4,00000	2 762,40	11 129,60
tvárná litina; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kole a zemní soupravy						
60	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 65 - 80, max. 1,75 m	kus	4,00000	1 004,70	4 018,80
61	42291360R	poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití ušití poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnější D = 190 mm; D = 270,0 mm	kus	4,00000	606,00	2 424,00
62	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	4,00000	312,10	1 248,40
63	422935343R	příruba jištěná proti posunu; provedení pro spojení litinového potrubí, délka příruby 76 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 80, průměr potrubí 98 mm; těleso tvárná litina	kus	4,00000	3 717,70	14 870,80
64	592-01	Dno, stěny, strop vodoměrné šachty betonové Prefa vnější rozměr 3200/1700/2350 vč vstupní komína, viz př. D.2.2.7	kus	4,00000	94 073,30	376 293,20
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						2 368,80
65	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	56,00000	42,30	2 368,80
včetně spotřeby vody						
ASFALT PŘED POLIKLINIKOU : 18,00*2				36,00000		
ASFALT CHODNÍK : 2*10,00				20,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						21 516,60
66	970051250R00	Jádrové vtáčení kruhové prostory v železobetonu jádrové vtáčení do D 250 mm	m	3,00000	7 172,20	21 516,60
stěny VŠ PRO POTRUBÍ : 0,25*2*4				2,00000		
0,25*4				1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						16 735,21
67	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	508,66903	32,90	16 735,21
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Hmotnosti z položek a pořadovými čísly:						
14,16,18,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,45,46,48						
,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66.:						
Součet: : 508,66903				508,67000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						13 909,68
68	711111132R22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr včetně dodávky laku MDAL	m2	21,76000	97,80	2 128,13
Provedení dvojitého nátěru vodorovných konstrukcí za studena.						
strop VŠ : 3,20*1,70*4				21,76000		
69	711112132R22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. natěrem asfaltovým lakem 2x nátěr včetně dodávky laku MDAL	m2	95,32000	123,60	11 781,55
stěny VŠ : (3,20+1,70)*2*2,35*4				95,32000		
1,00*0,20*4*4				3,20000		

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						30 165,83
70	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, strop VŠ : 3,20*1,70*4	m2	21,76000	60,60	1 318,66
71	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očistění povrchu stěny od prachu, nasezení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek VŠ : (3,20+1,70)*2*1,00*4	m2	39,20000	230,80	9 047,36
72	283754558R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 100 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa strop VŠ : 3,20*1,70*4 VŠ : (3,20+1,70)*2*1,00*4	m2	60,98000	324,80	19 799,81
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						217 368,00
73	721176115R00	Potrubí HT odpadní svisle vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloček pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. vše potrubí VŠ : 4,00*4	m	16,00000	352,50	5 640,00
74	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mazlíčkem, povrch stabilizován proti UV záření	kus	4,00000	397,60	1 590,40
75	721-01	D+M Vodometná sestava do VŠ S80+RK 3KS+FILTR 80 1KS+R80/S02KS+TP50/2002KS+VODOMĚR S PR VENTILEM 50-, 1KS+MV80-1KS+TP80/200-1KS+ZK80- 1KS+TP80/500-1KS, viz níže D.2.2.6	KOMPL	4,00000	52 534,40	210 137,60
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						91 368,00
76	767-01	D+M NEREZ ŽEBŘÍK DO VŠ dl. 2,20m	ks	4,00000	12 925,00	51 700,00
77	767-02	D+M Nerez madlo dl.1,1m	ks	8,00000	4 558,00	36 472,00
78	767-03	D+M VĚTRACÍ mřížka do VŠ šachty 150/150	ks	4,00000	799,00	3 196,00
Díl: M23 Montáže potrubí						40 507,39
79	230193005R00	Nasazení potrubní sekce do chráničky DN 150	m	25,50000	1 081,00	27 565,50
80	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	8,00000	103,90	831,20
81	273443884R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 90 mm; D chráničky = 160 mm, DN 80, DN chráničky 150	kus	8,00000	904,60	7 238,40
82	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednotvářné; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8 CHRÁNIČKA : 25,50*1,1	kus	28,05000	173,70	4 872,29
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						11 009,76
83	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 20,80-6,78	t	14,02000	197,40	2 767,55
84	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové směsi neobsahující dehet kategorie 17 03 02 asfalt : 18,20*0,111 25,20*0,198	t	6,78780	423,00	2 871,24
85	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,66 : Součet : 20,80158	t	20,80158	39,00	811,26

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	2	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu připlátek k ceně za každý délel : započítá 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,66, : Součet : 603,24582	t	603,24582	6,10	3 679,80
87	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,66, : Součet : 20,60158	t	20,60158	42,30	879,91
Celkem						1 580 375,08

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	3	Vnitřní vodovod k zubařům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				55 048,29
1	120001101R00	Zřízení výkopky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo vybuřin v horninách jakékoliv třídy křížení : kabely 0,90*1,60*2,00	m3	2,88000	834,70	2 403,94
2	121101100R00	Sejmutí ornice a přemístění na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale sklady se složením 0,90*36,00*0,15	m3	4,86000	123,10	598,27
3	132101210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2. hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu 0,90*1,60*36,00 Konec provozního součtu 51,84*0,2	m3	10,36800	149,00	1 544,83
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3. hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu 0,90*1,60*36,00 Konec provozního součtu 51,84*0,8	m3	31,10400	176,20	5 480,52
5	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4. hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu 0,90*1,60*36,00 Konec provozního součtu 51,84*0,2	m3	10,36800	378,40	3 923,25
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příločné pro jakoukoliv mezovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,60*2*36,00	m2	115,20000	37,60	4 331,52
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozpeření rýh příločné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	115,20000	18,80	2 165,76
8	151101101R00	Svislé přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	51,84000	18,80	974,59
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, zpáteční cesta vozidla vytř. kultura : lože, polrubí obsyp : 0,90*0,50*36,00	m3	16,20000	173,60	2 817,18

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	3	Vnitřní vodovod k zubařům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10.	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 18,20*20	m3	324,00000	6,10	1 976,40
					324,00000	
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	18,20000	20,00	324,00
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávacích z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, vykopanou zemínou : výkop : 51,84 odečte se výt. kubatura : -16,20	m3	35,64000	180,70	5 727,35
					51,84000	
					-16,20000	
13	175101101R12	Obesyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šetrkopiskou frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí. 0,90*0,40*36,00	m3	12,96000	832,40	10 787,90
					12,96000	
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice, www.piskovna-cernovice.cz	m3	16,20000	361,90	5 862,78
15	119001421R00	Dočasně zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vč. dodávky a montáže a uložení kabelů do kabelových chráničů křížení kabelů : 2,00	m	2,00000	392,00	784,00
					2,00000	
16	181300010RAB	Rozprostření omice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz omice ze vzdálenosti 1 000 m vč. urovňování omice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním omice na místo rozprostření, založení trávniku osetím a dodávkou travního semene. Včetně přesunu hmot 0,90*36,00	m2	32,40000	160,00	5 184,00
					32,40000	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 512,62
17	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,90*0,10*36,00	m3	3,24000	775,50	2 512,62
					3,24000	
Díl: 8		Trubní vedení				28 127,04
18	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z šakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	m	36,00000	66,80	3 196,80
19	877242121R00	Montáž elektrovarovky přírůžka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, 36,00*6,00	kus	6,00000	199,60	1 197,60
					6,00000	
20	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku	m	36,00000	30,60	1 101,60
21	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody.	m	36,00000	146,20	5 263,20
22	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 36,00*1,1	m	39,60000	8,00	316,80
					39,60000	
23	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 36,00*1,1	m	39,60000	26,80	1 061,28
					39,60000	

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	302	Vodovod
R:	3	Vnitřní vodovod k zubařům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	8-02	Napojení na st potrubí DN80	KOMP.	1,00000	7 520,00	7 520,00
25	286136702R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 5,2 mm; SDR 11,0 36,00*1,015	m	36,54000	160,30	5 857,36
				36,54000		
26	286538007R	Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná, materiál: PE 100; de = 114,0 mm; de2 = 114,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	6,00000	436,20	2 617,20
		36,00*6,00		6,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						934,51
27	998276101R00	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace řešené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,13,15,17,23,25,26 : Součet : 28,40455	t	28,40455	32,90	934,51
				28,40000		
Celkem						86 622,46

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON: vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				105 000,00
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavební statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhodnocení geometrického plánu.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na mluvnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				68 000,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.						
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání stavebniteli v požadované formě a požadovaném počtu.						
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby.						
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
9	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, dle požadavků v SOČ.						
10	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerové zkouška napojení a průtlačnosti nových dešťových vpustí, vyčistění tlakovacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.						
12	00526d	Finanční náklady	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů.						
Celkem						173 000,00

Položkový rozpočet

S:	69801.2	Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky
O:	VON:	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON: vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

[illegible]

Čestné prohlášení k poddodavatelům

Účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé, resp. mu nejsou známi.

Ve Veselí nad Moravou dne 14.10.2025



Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD MORAVOU

odbor Stavební úřad

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

ZÁMĚR: Z/2025/101609
ŘÍZENÍ: R/2025/103761
SPIS. ZN.: S-MVNM/20701/2025 SÚ
Č.J.: MVNM/32755/2025
JID: MVNMX00LYOWG
VYŘIZUJE: Otakar Matula
TEL.: 518670214
E-MAIL: matula@veseli-nad-moravou.cz
DATUM: 17.9.2025



ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle §§ 182 až 193 stavebního zákona žádost, kterou v zastoupení dle plné moci Ing. Adolfem Jebavým, IČO 64313743, Gorkého 59/9, 602 00 Brno dne 2.6.2025 podalo **Město Veselí nad Moravou, IČO 00285455, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle §§ 197 a 211 stavebního zákona **povoluje stavební záměr s názvem:**

Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 1304/1, 1304/4, 1304/6, 1305/13, parc. č. 4722/2, 4722/5, 4722/23, 4722/24, 4722/25, 4722/26, 4722/29, 4722/30, 4722/34, 4722/35, 4722/37, 4722/38, 4722/42, 4722/55, 4722/56, 4722/57, 4722/58, 4722/68, 4722/69, 4722/70, 4722/83, 4723/1, 4723/5, 4723/6, 4723/54, 4723/66, 4723/70, 4723/184, 5009/2, 5009/3, 5010/1, 5010/2, 5010/4 v katastrálním území Veselí-Předměstí.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o stavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury – místní komunikace vč. veřejného osvětlení a doprovodných stavebních objektů

Umístění stavby na pozemku:

Stavba se umísťuje na pozemcích st. p. 1304/1, 1304/4, 1304/6, 1305/13, parc. č. 4722/2, 4722/5, 4722/23, 4722/24, 4722/25, 4722/26, 4722/29, 4722/30, 4722/34, 4722/35, 4722/37, 4722/38, 4722/42, 4722/55, 4722/56, 4722/57, 4722/58, 4722/68, 4722/69, 4722/70, 4722/83, 4723/1, 4723/5, 4723/6, 4723/54, 4723/66, 4723/70, 4723/184, 5009/2, 5009/3, 5010/1, 5010/2, 5010/4 v katastrálním území Veselí-Předměstí.

Základní údaje stavby:

Jedná se o rekonstrukci místních a stávající účelové komunikace v prostoru bývalé nemocnice (úsek kolem parku mezi objekty ZZS JMK, Polikliniky a nemocnice), u které se po dokončení předpokládá začlenění do sítě místních komunikací. Uspořádání ulice vychází ze snahy o zlepšení podmínek pro chodce i cyklisty a zajištění snížené rychlosti motorové dopravy při průjezdu a zvýšený komfort a prostor dopravy v klidu. Výše uvedená šířka místní komunikace umožní vysazení nové vzrostlé zeleně. Dojde k rozšíření ploch pro parkování vozidel v podobě nových zálivů pro kolmá stání v délce 4,5m a šířce min 2,8 m na jedno stání. Plochy parkovacích míst jsou navrženy jako propustné - provedeny ze zasakovací distanční dlažby. Některé křižovatky jsou řešeny formou zadlážděných ploch z kamenné kostky 10x10, z čehož křižovatka ulic U Polikliniky a J.E. Purkyně bude zvýšená v úrovni chodníku (chodník +2 cm), které podpoří zklidňový charakter uličního prostoru. Počet navržených parkovacích míst pro jednotlivé části ulice odpovídá předpokládané poptávce. Organizace dopravy je v souladu se snahou dopravního zklidnění řešeného území – je navržena zóna 30 km/h. Dalším dopravně organizačním opatřením je jednosměrný provoz ul. U Polikliniky a Kollárovy ve směru od křížení s ul. Purkyně až po ul. Železničářskou. Pro cyklistickou dopravu bude dopravním značením umožněn pohyb v protisměru. Intenzity dopravy v ulici budou zhruba totožné jako ve stávajícím stavu. Stavba je také v koordinaci s umístěním (ochranou) sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení VO, kanalizace, vodovodu, a teplovodu (není součástí projektu) a s umístěním podzemních kontejnerů na separovaný odpad a nové výsadby. Inženýrské sítě budou umístěny před nebo až v průběhu stavby rekonstrukce místní komunikace.

Stavební záměr se člení na tyto na stavební objekty:

- SO 000 Příprava staveniště (*nepovoluje se*)
- SO 100 Místní komunikace
- SO 301 Kanalizace
- SO 302 Vodovod
- SO 402 Sdělovací síť Metropolitní
- SO 403 Sdělovací síť KAZA
- SO 500 Teplovod (*není součástí tohoto projektu*)
- SO 700 Objekty pozemních staveb
- SO 801 Zpevněné plochy a mobiliář
- SO 802 Vegetační úpravy (*nepovoluje se*)

SO 100 Objekty pozemních komunikací

Objekt SO 100 zahrnuje dílčí části řešených místních komunikací v ulici U Polikliniky a Kollárova a kolem parku před Poliklinikou. Komunikace je určena pro dopravní obsluhu území.

Nově navržené plochy zahrnují rekonstrukci vozovky v těchto úsecích:

- Úsek ulic U Polikliniky - Kollárova s celkovou délkou 381,06 m. Vozovka je navržena jako dvoupruhová v části od ulice Blatnické po ulici J. E. Purkyně, resp. jednopruhá v návazném úseku a v ulici Kollárova až po ulici Železničářskou. V přímých úsecích je navržena s krytem živičným. V místě křížení ulice U Polikliniky s ulicí J. E. Purkyně, resp. Kollárova a přechodu u ulice Železničářské je použita konstrukce dlážděná žulovou kostkou.
- Úsek kolem parku (mezi objekty ZZS JMK, polikliniky a nemocnice) má délku 145,19 m. Vozovka je navržena jako dvoupruhová v celé délce. Je navržena s krytem živičným s výjimkou prostoru před vstupem do Polikliniky, kde je použit kryt dlážděný žulovou kostkou a podobně jako na křižovatce ulice U Polikliniky s J. E. Purkyně zvýšený do úrovně navazujících chodníkových ploch.

Požadovaná únosnost pláně je min. 45 MPa. Vzhledem ke skutečnosti, že se v řešené lokalitě budou vyskytovat zeminy nevhodné do podloží, je navržena jeho výměna v minimální mocnosti 0,40 m za štěrkodrt' frakce 0-63 mm. V případě použití jiných způsobů úpravy pláně (vápenná

nebo cementová stabilizace), bude použitá úprava garantovat dlouhodobě stálé vlastnosti pláň bez negativních dopadů do konstrukčních vrstev.

Základní příčný sklon vozovky je 2,5 %. Místa napojení na stávající vozovky budou upravena formou zalamování jednotlivých konstrukčních vrstev. V celé délce obou úseků je navržen silniční obrubník 1000/150/250 uložený v betonovém loži s převýšením +12 cm (po obvodu centrálního prostoru kolem parku +10 cm) pro lepší vymezení a oddělení plochy vozovky, zelených ostrůvků a chodníku. Oddělení parkovacích míst je provedeno chodníkovým obrubníkem 1000/100/250 uloženým v betonovém loži bez převýšení +0 cm. V místě sníženého obrubníku bude silniční obrubník nahrazen nájezdovým obrubníkem s převýšením +2 cm. Dle potřeby bude přechod ze silničního obrubníku na nájezdový proveden přechodovým obrubníkem. V částech s živičnou konstrukcí je použit obrubník betonový, v místech dlážděných kamennou dlažbou pak řezaný kamenný.

Kolmá parkovací místa jsou navržena v šíři min. 2,8 m, délka 4,5 m s možností převisu vozidel 0,5 m. Plocha bude provedena jako propustná ze zatravnovací dlažby 200/200/80. Některé křižovatky jsou řešeny formou zadlážděných ploch ze žulových kostek 100/100/100 v úrovni vozovky nebo jako zvýšené (křižovatka U Polikliniky - J. E. Purkyně), které podpoří zklidněný charakter uličního prostoru. Lemování křižovatek je provedeno kamenným obrubníkem 1000/200/200 bez převýšení +0 cm. V rámci parkovacích ploch bude provedena výměna podloží v tl. 0,40 m nebo budou provedena taková opatření, která budou garantovat dlouhodobě stálé vlastnosti pláň bez negativních dopadů do konstrukčních vrstev.

Chodníky budou provedeny z betonové dlažby 100/200/60 mm s proměnou šířkou 1,5 m - 2,0 m. Kolem budov, na rozhraní zdi budovy a chodníku, bude provedena hydroizolace a umístěna nopová fólie a to max. do úrovně základové spáry.

Veškerá místa se sníženým obrubníkem (pro místa pro přecházení a vjezdy) budou opatřeny vizuálně kontrastní reliéfní dlažbou v šíři 40 cm. Kolem reliéfní dlažby bude také provedeno lemování rovinnou betonovou bezfasetovou dlažbou 200/200/60 kladenou na stříh. Odvodnění bude provedeno příčným sklonem cca 1-2 % do přilehlé zeleně nebo do vozovky. V rámci chodníkových ploch bude provedena výměna podloží v tl. 0,25 m nebo provedena taková opatření, která budou garantovat dlouhodobě stálé vlastnosti pláň bez negativních dopadů do konstrukčních vrstev.

Směrové a výškové vedení vychází ze stávajícího stavu a nebude jej výrazně měnit, stávající prvky v území (vstupy, vjezdy a další nutná výšková napojení) a na hranicích úprav se respektují a nové komunikace budou na ně plynule navazovat.

Součástí SO100 jsou uliční vpusti a jejich napojení na stávající, resp. nově navrhovanou kanalizaci. Výstavba nových vodohospodářských objektů (kanalizace) je řešena v samostatném SO. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou pomocí příčného a podélného sklonu odvedeny do stávajících uličních vpustí (dle technického stavu po odkrytí vozovky budou dle potřeby obnoveny vč. přípojek) nebo do nově navržených uličních vpustí, resp. propustných parkovacích ploch, kde dojde k zasakování. Část chodníkových ploch bude klesajícím příčným sklonem odvodněna do přilehlé zeleně přes střídavě výškově přerušovaný obrubník +0 / +10 cm, přerušovaný klad-obrubník: dl. 1 m zvýšený/ dl. 0,1 m zapuštěný, podél přerušované obruby u chodníku bude proveden zjednodušený odvodňovací pás šířky min 1,5 m pro snadnější zasakování vody z chodníku. Plocha pro kolmé parkování naproti budově nemocnice bude rovněž odvodněna příčným sklonem klesajícím směrem k zeleni (k parku): tato plocha bude zakončena zapuštěným silničním obrubníkem, na který bude navazovat zahrazovací prvek: dřevěný hranol dl. x š. 1,80 x 0,25 m v přerušovaném kladu dl. 1,8 m zvýšený 12 cm nad povrchem / dl. 0,4 m volná mezera.

Parametry navržených úseků komunikací:

délka úpravy:

- ul. U Polikliniky + ul. Kollárova: 381,06 m

- Úsek kolem parku (mezi objekty ZZS, polikliniky a nemocnice): 145,19 m

šířka jízdního pruhu/páso

- ul. U Polikliniky úsek Blatnická - J. E. Purkyně: 5,15 a 5,35 m
 - ul. Úsek kolem parku (mezi objekty ZZS, polikliniky a nemocnice): 5,50 a 6,00 m
 - ul. U Polikliniky úsek J. E. Purkyně - Kollárova: 4,25 m
 - ul. Kollárova: 5,00 m
 - ul. Železničářská (začátek): 5,60 m
- návrhová rychlost 30 km/h

SO 301 Kanalizace

Kanalizační potrubí v lokalitě bude rekonstruováno v několika místech. Nové kanalizační potrubí bude mít převážně charakter jednotné kanalizace a bude podchytávat stávající dešťové i splaškové přípojky. Úseky kanalizace, které budou odvádět pouze srážkové vody, budou mít charakter dešťové kanalizace. Na nové kanalizační potrubí budou napojeny přípojky od navržených uličních vpustí. Trasa nového kanalizačního potrubí bude umístěna v komunikacích, přípojky v komunikacích a nepevněných plochách. Nové trasy budou totožné nebo souběžné se stávajícími kanalizačními stokami. Kanalizační potrubí bude rekonstruováno ve stávajících profilech.

JEDNOTNÁ KANALIZACE:

Kanalizace bude provedena v profilu DN 300 a DN 400. Bude použito plastové potrubí PP, celková délka potrubí jednotné kanalizace je 288,0 m.

Délky potrubí:

PP DN 400, SN 10 - délka 157,0 m

PP DN 300, SN 10 - délka 130,0 m

PP DN 200, SN 10 - délka 1,0 m

Celkem je na kanalizaci navrženo osadit 14 ks kanalizačních šachet. Z toho bude 12 ks šachet betonových DN 1000 a z prostorových důvodů budou 2 ks šachet menšího průměru DN 600.

Součástí potrubí kanalizace bude vysazení odboček pro kanalizační přípojky. Odbočky na potrubí PP budou provedeny pomocí odbočné tvarovky. Na potrubí je navrženo pro napojení přípojek z objektů, dešťových svodů a uličních vpustí osadit cca 19 ks odboček 45°.

Odbočka PP DN 400/150 2 ks

Odbočka PP DN 400/200 8 ks

Odbočka PP DN 300/200 9 ks

Počet a místo napojení přípojek vychází z předaných podkladů a místního šetření. Skutečný počet a místo napojení kanalizačních přípojek bude vždy ověřeno při stavbě. U stávajícího kabelového vedení v místech křížení trasy budou kabely ručně obnaženy dle připomínek správce a vyvěšeny přes rýhu tak, aby nedošlo k jejich poškození. Křížení bude provedeno podle ČSN 73 6005 a ČSN 73 3050. Během provádění hutněného zásypu rýhy budou kabely v místě křížení uloženy do kabelových tvární - do půlené ochranné trubky z PE 110 s přesahem 1,0 m přes místo křížení. Počet uložených tvární nebo délka a profil chráničky bude upřesněno podle konkrétního počtu kabelů v místě křížení, případně souběhu. Pro účely rozpočtu je uvažováno cca 40 m trasy chráničky.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE:

Kanalizace bude provedena v profilu DN 300. Bude použito plastové potrubí PP, celková délka potrubí dešťové kanalizace je 129,0 m.

Celkem je na kanalizaci navrženo osadit 4 ks kanalizačních šachet. Z toho budou 3 ks šachet betonových DN 1000 a z prostorových důvodů bude 1 ks šachty menšího průměru DN 600.

Součástí potrubí kanalizace bude vysazení odboček pro kanalizační přípojky. Odbočky na potrubí PP budou provedeny pomocí odbočné tvarovky. Na potrubí je navrženo pro napojení přípojek z objektů, dešťových svodů a uličních vpustí osadit cca 7 ks odboček 45°.

Odbočka PP DN 300/200 7 ks. Počet a místo napojení přípojek vychází z předaných podkladů a místního šetření, skutečný počet a místo napojení kanalizačních přípojek bude vždy ověřeno při stavbě.

Všechny stávající kanalizační přípojeky budou zrevidovány a příp. vyměněny nebo opraveny.

SO 302 Vodovod

VODOVODNÍ ŘADY

Vodovodní potrubí v lokalitě bude rekonstruováno pouze v rozsahu stávajících areálových rozvodů před Poliklinikou. Stávající vodoměrná šachta bude zrušena a v řešených komunikacích před poliklinikou bude položeno nové potrubí veřejného vodovodu. Z navržených vodovodních řadů budou odbočovat samostatné vodovodní přípojeky k jednotlivým objektům. Trasa nového vodovodního potrubí bude umístěna v komunikacích. Vzhledem k tomu, že profily stávajících areálových rozvodů nejsou známy, předpokládá se prodloužení stávajícího vodovodu ve stávající dimenzi DN 100. Na nové vodovodní řady bude použit plastový materiál PE 100 RC, SDR 11 prům. 110/10 mm a délky 150,0 m.

Na novém vodovodním řadu budou osazeny podzemní hydranty - ve funkci kalosvodu, ve funkci vzdušníku a koncové hydranty. Bude použit podzemní hydrant dvoučinný DN 80 s předřazeným šoupátkem - celkem 4 ks. V místě napojení na stávající řad a ve vodovodním uzlu bude osazeno zemní šoupě DN 100 celkem 2 ks.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Profily stávajících přípojek nejsou u některých objektů známy, stejně tak je nejasné rozvojové využití všech objektů. Je známý pouze profil přípojky u objektu polikliniky vnitřní rozměr vstupu do objektu je 3", tj. cca DN 80. Objekt je vybaven vnitřním vodovodem, který slouží i pro požární rozvody. Z toho důvodu jsou i všechna ostatní přípojková potrubí přípojek navrženo podobně dimenze DN 80.

Celkem se jedná o 4 ks přípojek:

- pro objekt Jihomoravského kraje, objekt polikliniky, objekt nemocnice a pro objekt zubařů.

Vodovodní přípojka ke škole zůstane stávající.

Materiál přípojek bude PE 100 RC DN 90/8,2 mm, celkové délky 73,5 m. Z této délky tvoří 25,5 m přípojky od vodovodního řadu k vodoměrné šachtě a 48,0 m vnitřní vodovody (z této délky tvoří 36,0 m vnitřní vodovod k objektu zubařů).

Na stávající potrubí přípojek bude nové potrubí propojeno pomocí trubní spojky s jištěním proti posunu. Dle požadavku VAK Hodonín budou vodovodní přípojeky od místa napojení až po vodoměrnou šachtu uloženy do chráničky z PE vnitřního průměru min. 150 mm (v případě, že by na produktovodním potrubí byla elektrospojka, tak min. vnitřního průměru 200 mm). Konce ochranné trubky budou utěsněny. Budou použity 4 úseky ochranné trubky o celkové délce 25,5 m.

SO 401 Veřejné osvětlení

Předmětem projektu je přeložení vedení VO na ulici U Polikliniky ve Veselí nad Moravou. Jedná se o součást stavby "Uliční prostor Kollárova a U polikliniky včetně prostranství před poliklinikou", kde stavebními úpravami vzniknou parkovací stání, chodníky včetně úprav prostoru v parku. Jedná se o přeložení kabelové trasy v délce cca 730 m, dále demontáž 13 stávajících stožárů VO. Nově bude vybudováno 23 ks uličních stožárů JB8 a 4 ks sadových stožárů SB5 výšky 5 m. Dále bude postavena nová rozpínací skříň typu RF5:5 v prostoru křížení ulic U Polikliniky a J. E. Purkyně, ze které se VO větví do ostatních ulic. RVO č. 28, ze kterého je celé dotčené VO napojeno bude vyměněn za nový pilířový rozvaděč ve stávající pozici. RVO bude opatřen soumrakovým spínačem SOU-2 230 V nebo obdobným spínačem. Nové VO bude napojeno ze stávajícího rozvaděče č. 28, který bude vyměněn. Z rozvaděče budou vytaženy dvě větve (celkem 4 kabely), podél obou stran ul. U Polikliniky. Kabely budou CYKKY J 4x10, uloženy v celé délce v chráničce o průměru 63 mm, pod vjezdy a komu-

nikacemi navíc v chráničce průměru 110 mm. Stožáry budou ocelové, pozinkované, s termoplastickou manžetou do úrovně dvířek. Bude použita svorkovnice se zvýšeným krytím. Návrh osvětlení byl proveden výpočtem dle ČSN EN 13 201 na třídu komunikace M5, parkové a pochůzí plochy na P5. Celková délka kabelových tras je cca. 730 m.

SO 402 Sdělovací síť Metropolitní

Stavební objekt řeší pokládku chráničky pro následné protažení Metropolitní sdělovací sítě. Budou použity chráničky 1x 40/33 HDPE v barvě žluté a 7x12/8 mikrotrubičky. Pod pojezdnými plochami motorovou dopravou bude doplněna o chráničku PE110.

SO 403 Sdělovací síť KAZA

V souvislosti s rekonstrukcí komunikací bude provedena úprava a ochránění stávajícího kabelového vedení společnosti KAZA.cz s.r.o. Stavební objekt řeší nové výškové uložení stávajících optických sdělovacích kabelů, jejich uložení do chrániček včetně doplnění náhradních chrániček.

SO 404 Sdělovací síť Cetin

Stavební objekt řeší uložení stávajících optických sdělovacích kabelů do chrániček včetně doplnění jedné náhradní chráničky.

SO 405 Sdělovací síť Kameraný systém

Stavební objekt řeší pokládku chráničky pro následné protažení sdělovací sítě kamerového systému. Budou použity chráničky 1x 40/33 HDPE. Pod pojezdnými plochami motorovou dopravou bude doplněna o chráničku PE110.

SO 500 Objekty trubních vedení

TEPLOVOD

Stavební objekt teplovodu není součástí stavby. Pro jeho případnou budoucí realizaci bude provedena pouze pokládka ocelových chrániček pro dodatečné vložení teplovodního potrubí pro potřeby zajištění tepla v plánovaném objektu domu pro seniory. Projektová dokumentace teplovodu nebyla v době zpracování projektu k dispozici. Ve spolupráci se správcem a předpokládaným projektantem byla vytipována místa křížení ulice U Polikliniky a J. E. Purkyně. V každém z obou míst je navrženo položit dvě ocelové chráničky DN 400 s gumoasfaltovým nátěrem. Tyto budou uloženy do pískového lože s minimálním krytím 0,65 m s následným obsypem říčním pískem do výšky 0,15 nad potrubím. V této výšce bude položena výstražná folie. Ocelové trouby budou položeny v osové vzdálenosti 0,50 m.

SO 700 Objekty pozemních staveb

Stavební objekt řeší doplňkové vybavení uličního prostoru, které souvisí s řešením SO 100. Jeho součástí jsou: Podzemní kontejnery (4 ks kontejnerů - plasty, papír, sklo bílé, sklo barevné) na tříděný odpad jsou situovány v křížení ul. U Polikliniky a Kollárova. Kontejnery budou provedeny z betonových prefabrikátů - jímek o rozměrech každá 1,8 x 1,8 m, které budou mít povrch víka (poklop) z gumo-granulátu o rozměrech 1,6 x 1,6 m s ukončením po obvodu kovovou lištou, prostranství okolo kontejnerů bude zdlážděno betonovou zámkovou dlažbou.

Oplocení kolem areálu MŠ, vjezdové brány a vstupní branky: Změna uličního profilu (rozšíření hl. dopravního prostoru) ul. U Polikliniky si vyžádá odstranění stávajícího plotu s podezdívkou podél dotčeného areálu MŠ. Na hranici této nové úpravy (zakončení kolmých parkování) bude proveden nový plot: předpokládá se jednoduchá konstrukce zahradního drátěného (na celou výšku) plotu s kovovým i sloupky, pole mezi sloupky budou na úrovni terénu osazeny průběžně podhrabovými deskami. Stávající plot v průběžném (přímém) směru podél vozovky bude nově posunut o cca 1 m resp. 2,65 m blíže k objektu MŠ. Vjezd do areálu MŠ bude opatřen novou

vjezdovou bránou a vstupní brankou. Stávající dřevěný domek dětského hřiště nebude bude novým oplocením dotčen. Délka nového oplocení cca 121 m. Alternativně bude oplocení provedeno ze svislých hliníkových lamel (RAL 7016) ukotvených do železobetonové podezdívky (nadzemní část podezdívky 400 mm).

SO 801 Zpevněné plochy

V rámci tohoto objektu budou zbudovány nové zpevněné plochy v prostoru centrálního prostranství před areálem polikliniky. Bude realizována nástupní zpevněná plocha v ose ulice J. E. Purkyně ústící k hlavnímu vstupu budovy polikliniky. Pomocí obloukových chodníků je prostranství komunikačně provázáno s dalším nástupními body. Nové povrchy budou členěny jako volné vegetační ostrůvky s ponechanými perspektivními dřevinami. Prostranství bude sjednoceno dlažbou z kamenné kostky mozaikové. Kompozice bude doplněna o obloukové segmenty z kontrastní česaného betonu. Prostranstvím je příčně vedena bezbariérová trasa se signálními prvky pro nevidomé, vodící přirozená linie podél záhonů v severní části parku bude z drenážního obrubníku, který díky perforaci umožní zasakování vody v trvalkových záhonech. V území budou zbudovány další zpevněné plochy pro umístění mobiliáře.

V řešeném území se uplatní celkem 5 druhů nově navržených zpevněných povrchů:

- . povrch dlážděný z kamenné kostky drobné (60/60/60 mm)
- . povrch dlážděný s pásy velkoformátové betonové dlažby (500/500/50 mm)
- . chodníky z porézního betonu s dilatačními spárami
- . betonové prefabrikované panely (1000/1000/100 mm) umístěné pod solitérními lavičkami mimo zpevněné plochy
- . signální betonová dlažba s reliéfními výstupky 200/100/60 a hladká betonová dlažba 200/100/60 pro varovné a signální pásy

Zpevněné pobytové plochy budou ve většině případů lemovány ocelovým pásem kotveným pomocí navařených roxorů do betonových patek. Betonové chodníkové obruby a betonové drenážní obrubníky vytvářející přirozenou vodící linii pro nevidomé a zároveň vymezující záhony v severní části parku sousedící s místní komunikací budou osazeny do betonového lože s boční opěrou. Podélné spády chodníků nepřevyšší 3,5% a příčný spád činí maximálně 2%. Přebytečná zemina získaná při budování výkopů pro založení spodních konstrukcí zpevněných ploch bude upotřebena pro modelování terénu a obnově vegetačních prvků.

V rámci venkovních úprav bude instalován nový typový mobiliář: v řešeném území je rozmístěno v návaznosti na zpevněné plochy 10 kusů parkových laťových laviček (rozměry 1800/646/773 mm) s opěradlem a područkami se zinkovanou ocelovou nosnou konstrukcí a sedákem a opěradlem z latí z masivního dřeva připevněných nerezovými vruty k nosné konstrukci. Dále zde budou umístěny 4 kusy parkových laťových laviček (rozměry 1800/424/422 mm) bez opěradel a područek se zinkovanou ocelovou nosnou konstrukcí a sedákem a opěradlem z latí z masivního dřeva připevněných nerezovými vruty k nosné konstrukci. Dále zde budou rozmístěny 2 kusy odpadkových košů (rozměry 386/386/940 mm/70 l) s kovovým tělem na noze s opláštěním z dřevěných lamel, uvnitř koše bude vyjímatelná polypropylenová nádoba a kovové zastřešení. Při místech přechodu přes komunikaci bude umístěno celkem 7 kusů kovových zahrazovacích sloupků (rozměry 70/50/1000 mm) z pozinkovaného ocelového jácklu.

Stávající infopanel umístěný u severního vstupu do areálu bude přemístěn do nové polohy.

Na výše uvedené stavební úpravy budou navazovat nově provedené výsadby stromů, trvalek a travin v rámci realizace objektu SO 802: Prostor prostranství před poliklinikou bude sjednocen bosketem kvetoucích třešní (*Prunus avium* 'Plena'). Za posunutou hranici hrazení areálu MŠ bude nově založeno stromořadí z javoru babyky (*Acer campestre*), která odcloní prostor nového parkoviště. V prostoru ulice Kollárova bude vysazen solitérní strom břestovce (*Celtis occidentalis*), který nahradí stávající poškozený strom ořešáku. Nové kolmé parkování v prostoru ulice U Polikliniky bude členěno ostrůvky s trvalkovými záhony.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací „Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky“, kterou vypracoval Ing. Adolf Jebavý, IČO: 64313743 a autorizovali ji Ing. Eva Pokorná (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - osvědčení ČKAIT č. 1001904), Ing. Ivana Faltýnková (autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - osvědčení ČKAIT č. 1005068), Ing. Jiří Sklenář (autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb – osvědčení ČKAIT č. 1000190) a Ing. Stanislav Marhold (autorizovaný inženýr v oboru technologické zařízení staveb – osvědčení ČKAIT č. 0701126). Tato projektová dokumentace obsahuje výkresy současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Stavba bude splňovat požadavky na výstavbu uvedené ve vyhlášce č. 227/2024 Sb., dále obecné technické požadavky na komunikace definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) a rovněž i požadavky v nich citovaných technických normách, zejména pak ČSN 734001 – Přístupnost a bezbariérové užívání.
5. Stavebník je povinen splněním podmínek uložených mu v ustanovení § 160 stavebního zákona, tzn. že mimo jiné:
 - Před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby.
 - Oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele který je bude provádět nebo odstraňovat.
 - Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jiným vhodným způsobem tabuli s údaji se základními údaji o stavbě, které jsou uvedeny na štítku stavby.
 - Na stavbě bude k dispozici po celou dobu jejího trvání ověřená dokumentace stavby pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
 - Bude ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby. Stavebník je povinen umožnit provedení kontrolních prohlídek, a pokud tomu nebrání vážné důvody, těchto prohlídek se zúčastnit.

6. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen správcům technické infrastruktury včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
8. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
9. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetřnost k sousedství a dále ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
11. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci budou osvětleny.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
14. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
15. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a příslušných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
16. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
17. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
18. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby.

19. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny požadavky vlastníků a správců staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury, které vyplývají z vyjádření, která podali k tomuto záměru, a které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.
20. V dané lokalitě nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. Postup stavebníka řeší ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči a postup při uskutečnění archeologických nálezů řeší ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči.
21. Stavebník dodrží podmínky uvedené v jednotném environmentálním stanovisku, které vydal Odbor životního prostředí a územního plánování MěÚ Veselí nad Moravou dne 24.1.2025 pod č.j.: MVNM/3877/2025:
- Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (dále jen orgán OH) dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) souhlasí se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem za těchto podmínek:
 - Stavebník je povinen do 30 dnů od ukončení prací spojených se změnou dokončené stavby (záměru) předložit Městskému úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování doklady prokazující, že s odpady bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Z dokladů musí být patrné, jaký druh odpadu, kategorie a v jakém množství byl předán do zařízení k nakládání s odpady včetně uvedení identifikačního čísla tohoto zařízení a datumu předání odpadu (např. vážní listek, výpis z průběžné evidence).
 - Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště. Odpady budou v místě svého vzniku tříděny dle druhů a kategorií a následně budou přednostně předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady.
22. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravního inspektorátu Hodonín č.j.: KRPB- 2444-4/ČJ-2025-060606 ze dne 14.2.2025:
- požadujeme věnovat zvláštní pozornost správnému provedení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientaci.
 - vodorovné dopravní značky "V10b" požadujeme provést dlažbou jiného odstínu, než je povrch parkoviště,
 - provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích",
 - všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
23. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j.: KHSJM 03492/2025/BV/HOK ze dne 27.1.2025:
- Před uvedením stavebního objektu SO 302 Vodovod do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody ze všech koncových částí vodovodu, a to v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody.
KHS JmK upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 - Před uvedením stavebního objektu SO 302 Vodovod do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že

části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady o tom, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.

24. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Ředitelství silnic a dálnic, s.p., Závod Brno č.j.: RSD-501256/2025-2 ze dne 17.2.2025:
- Stavba, a veškeré související investice, bude realizována na náklady investora, kterým je Město Veselí nad Moravou. Investor stavbu plně finančně zajistí a po její realizaci nebude při předání ani v budoucnu uplatňovat vůči České republice, resp. ŘSD s. p. finanční či jiné nároky.
 - Zahájení a ukončení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi, který místo zkontroluje (kontaktní osoba pan Radek Otruba, tel.: 954 903 776, e-mail: radek.otruba@rsd.cz).
 - Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku ŘSD s. p.
 - Při provádění prací spojených s realizací předmětné stavby nesmí být ohrožen bezpečný a plynulý provoz na silnici I/54, silnice nesmí být znečišťována a nesmí na ní být bez povolení silničního správního, resp. speciálního stavebního úřadu prováděny stavební práce, zřizovány nové sjezdy, umísťovány žádné věci, zařízení a materiál.
 - Pracoviště musí být označeno předepsaným dopravním značením, zábranami a informačními tabulemi.
 - Navržená dopravní opatření pro provádění stavby budou posouzena a schválena Policií České republiky a před realizací prací na silnici I/54 bude předloženo „Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/54“ vydané příslušným silničním správním úřadem.
 - Pohyb osob (zhotovitele stavby) na silnici I. třídy nebo v její bezprostřední blízkosti v době realizace bude v souladu s požadavky ŘSD s. p. Směrnice státního podniku č. 10-S-14.8 v platné verzi.
 - Průběžnou údržbu a čištění silnice I/54 bude během stavby zajišťovat na vlastní náklady zhotovitel stavby; každé znečištění silnice musí být bez vyzvání bezodkladně odstraněno.
 - V případě poškození komunikačních ploch nebo objektů odvodnění silnice I/54 investor závady odstraní na vlastní náklady; případné poškození majetku třetích osob v důsledku realizace předmětné stavby bude hrazeno investorem této stavby.
25. Zahájení užívání stavby je podmíněno stanovením místní úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, o které stavebník požádá Stavební úřad Městského úřadu ve Veselí nad Moravou v dostatečném předstihu (cca. 3 měsíce) před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
26. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení stavby se stanovuje nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
27. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat podle ust. § 235 nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, které vydá stavební úřad na základě žádosti stavebníka. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník stavebnímu úřadu prováděcí dokumentaci stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí opatří stavebník

závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

II. Vydává povolení ke kácení dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v jeho platném znění, dle podmínek uvedených podmínek v jednotném environmentálním stanovisku, které vydal Odbor životního prostředí a územního plánování MěÚ Veselí nad Moravou dne 24.1.2025 pod č.j.: MVNM/3877/2025:

- Ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) se povoluje kácení těchto dřevin: 3 ks Thuja occidentalis (obvod 126, 141 a 144 cm ve 130 cm nad zemí) a 1 ks Salix alba „Tristi“ (obvod 251 cm ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku parc. č. 4722/2 v k.ú. Veselí-Předměstí, 3 ks Salix alba „Tristi“ (220, 220 a 251 cm ve výšce 130 cm nad zemí), 3 skupin souvislých keřových porostů ve složení Spiraea vanhouttei, Syringa vulgaris, Acer platanoides, Ailanthus altissima a Juniperus media „Hetzi“ (85, 56 a 49 m²) a 1 ks Juglans regia (obvod 110 cm ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku parc. č. 4722/83 v k.ú. Veselí-Předměstí, 1 ks Pinus nigra (obvod 141 cm ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku parc. č. 4723/66 v k.ú. Veselí-Předměstí, 1 ks Picea abies (obvod 85 cm ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku parc. č. 4723/6 v k.ú. Veselí-Předměstí a 1 ks Juglans regia (obvod 173 cm ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku parc. č. 4723/1 v k.ú. Veselí-Předměstí za těchto podmínek:
 - Kácení dřeviny je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru.
 - Kácení dřeviny proběhne v období vegetačního klidu, tj. od 01.11 do 31.03, v souladu s ustanovením vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a poolovování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
 - V případě nutnosti provést kácení mimo vegetační období (zahájení stavebních prací), musí být dřevina před kácením řádně prohlédnuta, zda v korunách nebo případných dutinách nedochází k hnízdění ptáků nebo netopýrů, případně k výskytu jiných chráněných druhů.
- Ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZOPK se ukládá provedení náhradní výsadby 28 kusů vzrostlých dřevin (javor babyka, třešeň ptačí) na pozemcích parc. č. 4723/5, 4722/58, 4722/2, 4723/6 a 4722/83 v k.ú. Veselí-Předměstí dle objektu SO 802 mobiliář vegetace, ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:
 - Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení záměru.
 - Realizace náhradní výsadby bude oznámena příslušnému orgánu ochrany přírody Městského úřad Veselí nad Moravou.
 - Stavebníku se současně ukládá povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:
 - Zajištění stromů a keřů proti mechanickému poškození.
 - Bude prováděna záливka, odplevelení, výchovný řez a sledování zdravotního stavu vysazených dřevin včetně případné výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

Stavební úřad si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud by to vyžadoval veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Poliklinika spol. s r.o., U Polikliniky 1289, 698 01 Veselí nad Moravou
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Kollárova
1045, 698 01 Veselí nad Moravou
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Odůvodnění:

Dne 2.6.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení záměru; uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru podle §§ 182 až 212 stavebního zákona.

Stavební úřad při posuzování žádosti a podkladů k ní připojených zjistil a ověřil, že:

Záměr je v souladu s § 193 odst. 1 stavebního zákona:

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:

Posuzovaný záměr se nachází v zastavěném území města Veselí nad Moravou, v plochách označených jako „Veřejná prostranství všeobecná“ (PU), „Občanské vybavení všeobecné“ (OU), „Bydlení hromadné“ (BH), které mohou dle platného územního plánu města být dotčeny stavebním záměrem, který je předmětem tohoto řízení. Navrhovaný záměr je svým charakterem přípustný s ohledem na vymezené funkční využití dotčených ploch a je tedy v souladu s územním plánem města Veselí nad Moravou.

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán:

Neposuzováno, protože město Veselí nad Moravou má vydán platný územní plán.

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Žádost o vydání rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři, a obsahuje všechny náležitosti stanovené v příloze k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

Záměr nekoliduje s ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:

Svá stanoviska k uvedenému záměru vydaly tyto dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování: jednotné environmentální stanovisko č.j.: MVNM/3877/2025 ze dne 24.1.2025
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín: vyjádření č.j.: KRPB-12444-4/ČJ-2025-060606 ze dne 14.2.2025
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: závazné stanovisko č.j.: KHSJM 03492/2025/BV/HOK ze dne 27.1.2025
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – závazné stanovisko č.j.: MO 62997/2025-1322 ze dne 20.1.2025

Stavba je v souladu se shora uvedenými závaznými stanovisky dotčených správních orgánů.

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Stavba je napojena na stávající síť místních a účelových komunikací v katastru obce. Stavební záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní nebo technickou infrastrukturu a její střet se stávající technickou infrastrukturou bude stavebník řešit dle požadavků správců této infrastruktury. Přitom bude plně respektovat obsah následujících stanovisek vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, které jsou obsaženy v dokladové části předložené projektové dokumentace:

- Ředitelství silnic a dálnic, s.p. – vyjádření č.j.: RSD-501256/2025-2 ze dne 17.2.2025
- EG.D, a.s. – vyjádření zn.: M49992-27144686 ze dne 30.1.2025
- GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření zn.: 5003237831 ze dne 22.1.2025
- VESBYT s.r.o. – vyjádření zn.: 23/KA/027 ze dne 10.2.2025
- CETIN a.s. – vyjádření č.j.: 18960/25 ze dne 29.1.2025
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. 250121-1616777847 ze dne 22.1.2025
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření č.j.: E03957/25 ze dne 30.1.2025
- KAZA.cz s.r.o. -- vyjádření č.j.: 20/2025 ze dne 27.3.2025
- VaK Hodonín, a.s. – vyjádření zn.: 2/JU/2025/20251187 ze dne 17.4.2025

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Stavební úřad vyhodnotil ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, poměřil je ve vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, že nejsou dotčena nad přípustnou míru.

Stavební úřad posoudil záměr podle ust. § 193 stavebního zákona a zjistil, že záměr je v souladu se všemi požadavky dle tohoto ustanovení a tyto vyhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech s výsledkem, že jeho uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Kromě výše uvedených stanovisek, vyjádření apod. byly k žádosti doloženy tyto doklady a podklady: Souhlasy vlastníků dle ust. § 187 stavebního zákona a souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno.

Stavební úřad svým přípisem č.j.: MVNM/30202/2025 ze dne 8.8.2025 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení záměru. Současně podle ustanovení § 188 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V další konečné lhůtě do 5 dnů mohli účastníci řízení nahlédnout a vyjádřit se k úplným podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného řízení podle § 182 stavebního zákona. Předpoklad být účastníkem řízení má dvě podmínky: Základní podmínkou je existence vlastnického nebo jiného věcného práva. Druhou podmínkou je, že toto existující právo může být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického nebo jiného práva stavební úřad vycházel z listin doložených žadatelem a z dostupných údajů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský, Katastrální pracoviště Hodonín. Při posuzování existence práva vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění,

dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčeni:

- vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na nichž bude stavba umístěna,
- vlastnická práva nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich.

Účastníky řízení podle § 182 písm. a) až c) stavebního zákona jsou:

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
VESBYT s.r.o., Blatnická č.p. 1527, 698 01 Veselí nad Moravou
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
KAZA.cz s.r.o., Jana Nerudy č.p. 1313, 698 01 Veselí nad Moravou
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č.p. 2932/2, 695 11 Hodonín 1
Poliklinika spol. s r.o., U Polikliniky č.p. 1289, 698 01 Veselí nad Moravou
Jihomoravský kraj, zast. Odborem majetkovým KrÚ JmK, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Kollárova č.p. 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská č.p. 1247/22, 697 01 Kyjov 1
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona:

dle § 188 odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1097, 1100, 1304/2, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/7, 1305/9, 1305/10, 1305/17, 1305/18, 1310, 1311/1, 1312/1, 1313, 1314, 1356, 1625/1, 1625/2, 1626/1, 1626/3, 1990, 2464, 2546/1, 3369, 3371 a parc. č. 3693/11, 4722/7, 4722/9, 4722/11, 4722/13, 4722/15, 4722/17, 4722/22, 4722/80, 4722/81, 4722/82, 4722/84, 4722/130, 4722/131, 4722/132, 4722/136, 4722/142, 4723/12, 4723/14, 4723/53, 5008/1, 5008/3, 5010/3, 8871, 8872 – vše v katastrálním území Veselí-Předměstí.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Veselí nad Moravou – budovy č.p. 1203, č.p. 1205, č.p. 1207, č.p. 1209, č.p. 1211, č.p. 1214, č.p. 1215, č.p. 1223, č.p. 1289, č.p. 1289, č.p. 1284, č.p. 1291, č.p. 1292, č.p. 1293, č.p. 1212, č.p. 1232, č.p. 1235, č.p. 1219, č.p. 1045, č.p. 1045, č.p. 1233 a č.p. 1940.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky proti podanému návrhu. Požadavky účastníků řízení (vlastníků a správců staveb technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy budou řešeny dle podmínek, které si stanovili ve vyjádřeních k projektové dokumentaci.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků staveb technické infrastruktury situovaných v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků vyplývajících z platných technických norem.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru Krajského stavebního úřadu, prostřednictvím podání k odboru Stavebního úřadu Městského úřadu Veselí nad Moravou.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podle ust. § 188, odst. 4 stavebního zákona se účastníci řízení poučují o tom, že ostatní písemnosti, tzn. i toto povolení záměru, se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se písemnosti doručují veřejnou vyhláškou.



Ing. Vítězslav Petřík
vedoucí odboru Stavební úřad

za správnost vyhotovení: Otakar Matula

Příloha:

- koordinační situace stavby

Poplatek:

Správní poplatek vyměřitelný podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 2 sazebníku, byl v souladu s ust. §8, odst. 2, písm. c) téhož zákona prominut.

Toto rozhodnutí bude být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou.

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.veseli-nad-moravou.cz

Vyvěšeno dne:
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Sňato dne:
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) a b) stavebního zákona - obdrží do vlastních rukou:

Město Veselí nad Moravou, IDDS: ismbss3
sídlo: tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Jebavý Adolf, IDDS: sb7h2pt
místo podnikání: Gorkého č.p. 59/9, Veveří, 602 00 Brno 2
v zastoupení stavebníka na základě plné moci (generální projektant)

Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona – obdrží veřejnou vyhláškou:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
VESBYT s.r.o., IDDS: qwn99mj
sídlo: Blatnická č.p. 1527, 698 01 Veselí nad Moravou
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
KAZA.cz s.r.o., IDDS: p5c66kt
sídlo: Jana Nerudy č.p. 1313, 698 01 Veselí nad Moravou
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2932/2, 695 11 Hodonín 1
Poliklinika spol. s r.o., IDDS: pj3tybp
sídlo: U Polikliniky č.p. 1289, 698 01 Veselí nad Moravou
Jihomoravský kraj, Odbor majetkový KrÚ JmK, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, IDDS: 96tyef6
sídlo: Kollárova č.p. 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, IDDS: dj2k6kr
sídlo: Strážovská č.p. 1247/22, 697 01 Kyjov 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klišská č.p. 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona – obdrží veřejnou vyhláškou:

dle § 188 odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1097, 1100, 1304/2, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/7, 1305/9, 1305/10, 1305/17, 1305/18, 1310, 1311/1, 1312/1, 1313, 1314, 1356, 1625/1, 1625/2, 1626/1, 1626/3, 1990, 2464, 2546/1, 3369, 3371 a parc. č. 3693/11, 4722/7, 4722/9, 4722/11, 4722/13, 4722/15, 4722/17, 4722/22, 4722/80, 4722/81, 4722/82, 4722/84, 4722/130, 4722/131, 4722/132, 4722/136, 4722/142, 4723/12, 4723/14, 4723/53, 5008/1, 5008/3, 5010/3, 8871, 8872 – vše v katastrálním území Veselí-Předměstí.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Veselí nad Moravou – budovy č.p. 1203, č.p. 1205, č.p. 1207, č.p. 1209, č.p. 1211, č.p. 1214, č.p. 1215, č.p. 1223, č.p. 1289, č.p. 1289, č.p. 1284, č.p. 1291, č.p. 1292, č.p. 1293, č.p. 1212, č.p. 1232, č.p. 1235, č.p. 1219, č.p. 1045, č.p. 1045, č.p. 1233 a č.p. 1940.

Dotčené správní orgány – obdrží do vlastních rukou:

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát, ÚO Hodonín, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábekova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Ostatní – na vědomí - obdrží veřejnou vyhláškou:

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, IDDS: 56ywzeq

sídlo: Lidická č.p. 971/25, Veveří, 602 00 Brno 2



**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

kterou zastupuje
Jitka Dobrovolná, obchodní specialista

(dále jen "pojišťovna")

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.,

dále jen Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 26229455,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
korespondenční adresa: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká Republika

kterou zastupuje
Ing. Jan Čech, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 85779878-17

o pojištění odpovědnosti**Správce pojistné smlouvy**

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě Lautier & Partners s.r.o., IČO 61461130, Získatelské číslo:
636809708

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím Lautier & Partners s.r.o., Jiřího z Lobkovic 16, 130 00
Praha 3, IČ 61461130. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím
tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 1. 8. 2025 ke změně pojistné
smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

TC89972007027

02218082366662

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěnými z této smlouvy jsou:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČ 26229455, Benátky 17, Veselí nad Moravou ČESKÁ REPUBLIKA,
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČ 26229455, Benátky 17, Veselí nad Moravou ČESKÁ REPUBLIKA,
OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o., IČ 14048914, Štítná nad Vláří 573, Štítná nad Vláří - Popov - Štítná nad Vláří ČESKÁ REPUBLIKA,

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 38267, výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21702, výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 23767, výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 126332, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy,
s vyloučením těchto činností:
Projektová činnost ve výstavbě

2.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

2.3. Odchylně od ujednání bodu 2.1. se ujednává, že pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému pouze v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 38267, výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 126332, s vyloučením těchto činností:
Projektová činnost ve výstavbě

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

Pojištění v základním rozsahu dle VPPMO-P se za podmínek sjednaných v této pojistné smlouvě vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit:

- újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení včetně duševních útrap,
- škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete) včetně následných finančních škod,
- škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újmu způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat,
- škodu či újmu, kterou způsobí či utrpí učen, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné věci,
- škodu či újmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s provozem kanceláře,
- škodu či újmu způsobenou pojištěným při poskytování poradenství, konzultací, servisu, designu a jiných odborných služeb vykonávaných v rámci pojištěné podnikatelské činnosti pojištěného,
- škodu vzniklou na věcech vnesených či odložených včetně věci odložených zaměstnanci pojištěného,
- regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské (třetí osoby vyjma zaměstnanců).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

100 000 000,- Kč
Evropa
20 000,- Kč

Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
- h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	20 000,- Kč

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu doložky V70 se vztahuje i na případ povinnosti pojištěného k náhradě čistě finanční škody: spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou.

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	8 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	20 000,- Kč

3.3.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Ujednává se, že pro pojištění v rozsahu této doložky se vyluky z pojištění uvedené v článku 24 bodu 8 VPPMO-P neuplatní. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je však skutečnost, že věci převzaté resp. užívané jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ust. § 2820 zákoníku. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,

- d) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci,
- e) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	2 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.3.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	1 000,- Kč

3.3.5. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odhlyně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoli úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení nebo na majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoli zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoli vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- ch) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- i) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- j) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,

k) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 500 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 20 000,- Kč

3.3.6. Doložka V103 Připojištění výluky na majetkovou propojenost

Ujednáva se, že odehlyně od článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 20 000,- Kč

3.4. Ujednáva se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu doložky V70 se vztahuje i na případ povinnosti pojištěného k náhradě čisté finanční škody: spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P je pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny odmítnout plnění z pojištění).

Pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověřit odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,823719 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 610 271 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	502 701,-
2	doložka V70	32 400,-
3	doložka V71	32 103,-
4	doložka V723	15 323,-
5	doložka V99	3 000,-
6	doložka V103	7 000,-
7	doložka V111	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 592 528,- Kč.

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 1. 8. 2025.

Ve smyslu zákoníku se ujednáva, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 1. 7. každého roku.

7. Pojistné a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 1. 8. 2025 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	592 528,-
Celkem v Kč		592 528,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		592 528,-

7.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8577987817, konstantní symbol 3558.

7.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

7.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

8. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje poistník souhlas uvedený v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Stížnosti pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 695 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se poistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovníctvím.

Pojistník, nebo některý z pojištěných nesplňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovníctví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:

- Čistý obrát min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
- Úhrn rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
- Průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží poistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Číslo pojistné smlouvy: 85779878-17
Stav k datu 1. 8. 2025

Kód produktu: DS

9. Přílohy

26229455 VHS Javorník-CZ el. výpis z OR ze 23.07.2025
26229455 VHS Javorník-CZ el. výpis z ŽR ze 23.07.2025
14048914 OKNA-DVEŘE JAVORNÍK el. výp. z ŽR ze 23.07.2025
14048914 OKNA-DVEŘE JAVORNÍK el. výp. z OR ze 23.07.2025

V _____ V _____

dne _____ dne _____

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Bendův 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Podepsal Ing. Jan Čech
DN: cn=Ing. Jan Čech,
o=Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o., ou=5030,
email=icech@vhsjavor.cz
Datum: 2025.08.18 10:09:43 +02'00'

Ing. Jitka Dobrovolná
632039646



GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Digitálně podepsal
Ing. Jitka Dobrovolná
Datum: 2025.08.18
10:28:30 +02'00'

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny


**Pojištění podnikatele
a právnických osob**

Pojistná smlouva č.	8577987817
Kód produktu	DS
Pojistný rok	od 1. 7. 2025 do 30. 6. 2026
IČO	26229455



Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
 Benátky 17
 698 01 Veselí nad Moravou
 Česká Republika

TC89970101036

CZ21806236777A

Praha 31. 7. 2025

Vyúčtování pojistného a přehled splátek pojistného u pojistné smlouvy č. 8577987817 k datu 1. 8. 2025

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Vyúčtování pojistného, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je také podkladem k zaplacení pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasné zaplacení pojistného podle termínů uvedených v Tabulce 2.


Přehled aktivních a ukončených pojištění

Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Tabulce 1a jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně ročního pojistného.

Roční pojistné – výše ročního pojistného uvedená v Tabulce 1a je stanovena za jeden pojistný rok, tj. 12 měsíců. Pokud došlo v daném pojištění v průběhu roku ke změně, výše ročního pojistného odpovídá aktuálnímu stavu (tedy částce, která by pojišťovně náležela, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné, které je pro příslušné pojištění stanoveno s ohledem na dobu trvání pojištění v pojistném roce a na případné změny provedené v tomto pojištění v průběhu pojistného roku.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění

Název pojištění	Roční pojistné v Kč	Aktuální pojistné pro pojistný rok v Kč
Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele, průmyslu	592 528,00	588 127
Celkem v Kč	592 528,00	588 127
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč		

Tabulka 1b – Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce ukončena.

Tabulka 1b – Přehled ukončených pojištění

Název pojištění	Roční pojistné v Kč	Pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
–	–	–
		0


Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Splátky pojistného musíte zaplatit v částkách a termínech uvedených v Tabulce č. 2. Platte prosím na stanovený účet a uveďte správný variabilní symbol, který najdete v části **Způsob platby pojistného**.

V pojistné smlouvě byla provedena změna s vlivem na pojistné. Tato změna způsobila, že máte povinnost zaplatit mimořádnou splátku pojistného.

Tabulka 2

Datum splatnosti	Výše splátky pojistného v Kč	
	Stav před provedenou změnou	Aktuální stav
16. 7. 2025	539 714	539 714
1. 8. 2025	0	48 413
Celkem v Kč	539 714	588 127

Způsob platby pojistného

Bankovním převodem

Číslo účtu 246246/5500

Variabilní symbol 8577987817

Máte dotazy?

Zeptejte se nás přes online chat na webových stránkách www.generaliceska.cz/chat.

Děkujeme, že jste s námi, a přejeme příjemný den.

Generali Česká pojišťovna a.s.



Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Pojištění podnikatele a právnických osob

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 8577987817



Pojistník

Název firmy	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Adresa	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	26229455



Pojištění podnikatele a právnických osob

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou pojištěni:

Název firmy	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
IČO	26229455
Adresa	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.
IČO	14048914
Adresa	Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov - Štítná nad Vláří, ČESKÁ REPUBLIKA

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	100 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	20000 Kč



Počátek a doba pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 7. 2025 do 30. 6. 2026.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 8. 2025

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková

senior manažer správy neživotního pojištění

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 175713569-578785-251107110709.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175713569-578785-251107110709**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **112**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Veselí nad Moravou, IČ: 00285455

Pracoviště: Město Veselí nad Moravou

Datum vyhotovení: **07.11.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Petra Finferová

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



175713569-578785-251107110709